

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
„Przebudowę ulicy Masłowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi
wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 24 obręb 0011”

| PIKIETA | POWIERZCHNIA | | OBJĘTOŚĆ | | ZUŻYCIE | | BILANS |
|---------|--------------|-------|----------|-------|------------|---------|--------|
| | WYKOP | NASYP | WYKOP | NASYP | NA MIEJSCU | NADMIAR | |
| 0.00 | 7.96 | 0.00 | | | | | 0.0 |
| 5.20 | 3.59 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.0 | 30.0 | 30.0 |
| 13.75 | 2.74 | 0.29 | 27.06 | 1.24 | 1.2 | 25.8 | 55.9 |
| 38.25 | 2.45 | 0.11 | 63.58 | 4.90 | 4.9 | 58.7 | 114.5 |
| 52.50 | 2.48 | 0.02 | 35.13 | 0.93 | 0.9 | 114.5 | 148.7 |
| 62.15 | 2.79 | 0.00 | 25.43 | 0.10 | 0.1 | 34.2 | 174.1 |
| 70.25 | 2.56 | 0.01 | 21.67 | 0.04 | 0.0 | 148.7 | 195.7 |
| 77.75 | 2.90 | 0.01 | 20.48 | 0.07 | 0.1 | 25.3 | 216.1 |
| 91.00 | 2.51 | 0.13 | 35.84 | 0.93 | 0.9 | 174.1 | 251.0 |
| 97.80 | 2.37 | 0.06 | 16.59 | 0.65 | 0.6 | 21.6 | 266.9 |
| RAZEM | | | 275.80 | 8.85 | 8.9 | | |

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

| L.p. | OPIS | WYKOP | NASYP | W MIEJSCU | DOWÓZ/ODWÓZ |
|------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1. | Bilans droga wewnętrzna | 275.8 | 8.9 | 8.9 | 266.9 |
| 2. | powiększenia zgodnie z wyliczeniami poniżej | 9,2 | - | - | 9,2 |
| | RAZEM | 285.0 | 8.9 | 8.9 | 276.1 |

Powiększenia ilości robót ziemnych- wykopów wynikające z pogłębienia koryta pod konstrukcję zjazdów i dojazd:

Zjazdy i dojeżdża: $20 \times 0.46 \approx 9,2\text{m}^3$

Razem powiększenia wykopów- 9,2m³