

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH
„Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy
ulicami Masłowską i Domaniówka w Kielcach”

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR	BILANS
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP			
3.60	1.71	0.07	20.02	0.39	0.4	19.6	0.0
14.60	1.93	0.00	33.12	0.09	0.1	19.6	19.6
32.85	1.70	0.01	38.16	0.22	0.2	33.0	52.7
55.10	1.73	0.01	35.67	0.20	0.2	37.9	90.6
75.60	1.75	0.01	7.48	0.06	0.1	90.6	126.1
79.85	1.77	0.02				35.5	133.5
						126.1	
						7.4	
						133.5	
RAZEM			134.45	0.97	1.0		

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

L.p.	OPIS	WYKOP	NASYP	W MIEJSCU	DOWÓZ/ODWÓZ
1.	Bilans droga wewnętrzna	134.45	0.97	1.0	133.5
2.	powiększenia zgodnie z wyliczeniami poniżej	11.5	-	-	11.5
	RAZEM	146.0	1.0	1.0	145.0

Powiększenia ilości robót ziemnych- wykopów wynikające z pogłębienia koryta pod konstrukcję zjazdów i dojazd:

Zjazdy i dojeżdża: $25 \times 0.46 \approx 11.5 \text{m}^3$

Razem powiększenia wykopów- 11.5m^3