

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej trylinki i kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-01 0212-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. III (1.5*92*2)+(1.5*19*0.6)	m ³ m ³	293.100	
				RAZEM	293.100
4	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej 19.8	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 3	stud. stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -2 3	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 91.3	m m	91.300	
				RAZEM	91.300
9	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 27.2	m ³ m ³	27.200	
				RAZEM	27.200
10	S-219 1400-05	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	S-219 1400-06	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 125 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 4 1207-02	Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) Krotność = 2 27.72	m ³ m ³	27.720	
				RAZEM	27.720
14	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 293.1-27.2	m ³ m ³	265.900	
				RAZEM	265.900
15	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie trylinki i kostki 70	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
17	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa grubość po zagęszczeniu 10 cm 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000