

LEGENDA


ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60


DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

RZUT POZIOMU VII PIĘTRA 1:100



- OZNACZENIA
- GAŚNICA
 - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
 - CZUŁKI DYMU
 - ALARM - URUCHAMIANIE REZERWNE
 - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SZRZYNKA EL.
 - KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x15cm
 - PŁONY C.O.
 - GRZEJNIKI
 - WYBURZENIA, DEMONTAŻ
 - ZAMUROWANIA
 - PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

BUDYNEK A



7 PIĘTRO BUDYNKU A i B -
STAN PROJEKTOWANY

- UWAGI:
- WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE
 - OBUDOWY SZACHTOW INSTALACYJNYCH EI 120
 - PŁYTA G.K. MDA OGIEN PLUS NA RUSZCIE 4x15mm C-U50, WYPEŁNIENIE WIELKA MINERALNA GR. 5cm.
 - ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MASYWALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW
 - RYŚUNKI I OPIS STANOWIA CAŁOŚĆ NALEŻY JA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KODUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.

Projekt	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA DO WYKONANIA OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM ZACZEK			Wykonanie	Poleceńnik Warszawa Płec Politechniki 1, 00-561 Warszawa		
	ul. Wołoska 141A, 02-507 Warszawa						
Zawór	RZUT POZIOMU VII PIĘTRA			Data	12.04.2021		
	PROJEKT TECHNICZNY				W-09		