

Przedmiar robót

Obiekt Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z naprawą obróbek blacharskich
Rodzaj robót Ogłnobudowlane
Lokalizacja ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów
Inwestor Powiat Radziejowski
Biuro kosztorysowe Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław tel. 721-747-478

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław, sierpień 2022

Inż. Jakub Przybylski
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCJO-BUDOWLANEJ
NR EWIDENCYJNY KUP/0034/O/10K/15

Tabela przedmiaru robót

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z naprawą obróbek blacharskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty naprawcze				
1	KNR 4-01 0533/03	Naprawa obróbek blacharskich , wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m2	31,5
2	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	4,5
3	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	448
4	KNR-W 4-01 0517/02	Impregnacja dachu	m2	448
5	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (mur ogniowy, komin, świetlik, wyłaz)	m2	39
6	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m2	448
7	KNR 4-01 0526/06	Czyszczenie i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	28
8	KNR 4-03 0702/04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.	135

Spis działów przedmiaru robót

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z naprawą obróbek blacharskich

Nr	Opis
1.	Roboty naprawcze

Przedmiar robót

Obiekt Naprawa obróbek blacharskich, ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów
Rodzaj robót Oglnobudowlane
Lokalizacja ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów
Inwestor Powiat Radziejowski
Biuro kosztorysowe Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław tel. 721-747-478

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław, sierpień 2022

Inż. Jakub Przybylski
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NR EWIDENCYJNY KOP/0034/OWOK/15

Tabela przedmiaru robót

Naprawa obróbek blacharskich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty naprawcze				
1	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	23,5
2		Montaż płyty OSB	m2	19,5
3	KNR 0-23 2612/01	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - pod okapem	m2	2
4	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	28,2
5	NNRNKB 202 0541/01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m2	1,6
6	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m2	49,5
7		Naprawa pokrycia z papy - uszczelnienie połączeń pionowych papy gumą dekarską	m	64

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa obróbek blacharskich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rolnicza 4c, 88-200 Radziejów

Nr	Opis
	1. Roboty naprawcze