




POMIESZCZENIE NR 1 - SZATNIA DAMSKA




wnęki okienne  
boczne również  
wyłożyć płytkami  
kąty wypukłe  
szlifowane, NIE  
MOŻNA UŻYWAĆ  
LISTEW NA  
NAROŻNIKACH

powyżej płytek wkleić  
ciłą płytę gki do  
wyrównania z  
powierzchnią glazury i  
pomalować na biało farbą  
lateksową

parapet istniejący obudowany od góry płytą  
meblową MDF kolor sosna, z certyfikatem  
trudnozapalności,  
parapet wraz z przednią zabudową kryjącą  
rurki c.o.

jeden grzejnik o  
zsumowanej mocy  
dwóch istniejących



powyżej płytek wkleić ciłą płytę gki do  
wyrównania z powierzchnią glazury i  
pomalować na biało farbą lateksową

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

symbol	typ	ilość
SZ1	Szafki ubraniowe poczwórne, otwarte, h=180cm, wys. siedziska 40cm, kratka na buty stal szczotkowana, dwa wieszaki stalowe w każdej przegródce stal szczotkowana korpus płyta 18mm kolor grafit, tył płyta 18mm kolor szary jasny, siedzisko i płyta 18mm kolor sosna	6x po 4 = 24 miejsca

ZESTAWIENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH:


symbol	typ	ilość
G1	Tubądzin, seria Industria kolor white 448x148mm,	34,9 m2
F	Farba lateksowa biała	6,2 m2

Podano ilości bez zapasu na spady.  
Przed zamówieniem należy sprawdzić  
i potwierdzić wskazane powierzchnie płytek.


LEGENDA:

- ↑ początek układania płytek
- ⊠ gniazdo wtykowe
- ⊠ łącznik
- ⊠ zasilanie

SZAFKI SZATNIOWE MEBLE INDYWIDUALNE,  
OTWARTÉ W MODUŁACH PO 4 szafki (11 modułów)  
i po 2 szafki (1 moduł) - łącznie w obu szatniach



Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY I ILOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH W ZAKRESIE DO 5%



Kivi architektura  
Justyna Lis & Agnieszka Falek  
tel. 604 696 730  
www.kiviarchitektura.pl

INWESTOR

Powiat Łaski  
ul. Południowa 1, 98-100 Łask

INWESTYCJA

Modernizacja szatni i pomieszczeń  
sanitarnych przy sali gimnastycznej  
w LO im. T. Kościuszki w Łasku

LOKALIZACJA

Łask, ul. Mickiewicza 1

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Justyna Lis  
upr. nr 29/R-191/LOOIA/09

PODPIS

ETAP PROJEKTU

Projekt budowlany remontu

TYTUŁ RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1. - RYSUNEK  
SZCZEGÓŁOWY

SKALA

1:50

DATA

12.2020

NR RYSUNKU

008

19