




POMIESZCZENIE NR 5 - SZATNIA MĘSKA



powyżej płytek wkleić  
cienką płytę gki do  
wyrównania z  
powierzchnią glazury i  
pomalować na biało farbą  
lateksową



powyżej płytek wkleić  
cienką płytę gki do  
wyrównania z  
powierzchnią glazury i  
pomalować na biało farbą  
lateksową



powyżej płytek wkleić cienką płytę gki do  
wyrównania z powierzchnią glazury i  
pomalować na biało farbą lateksową

parapet istniejący obudowany od góry płytą  
meblową MDF kolor sosna, z certyfikatem  
trudnozapalności,  
parapet wraz z przednią zabudową kryjącą  
rurki c.o.

jeden grzejnik o mocy istniejącego  
grzejnika do wymiany

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

symbol	typ	ilość
SZ1	Szafki ubraniowe poczwórne, otwarte, h=180cm, wys. siedziska 40cm, kratka na buty stal szczotkowana, dwa wieszaki stalowe w każdej przegrodce stal szczotkowana korpus płyta 18mm kolor grafit, tył płyta 18mm kolor szary jasny, siedzisko i płyta 18mm kolor sosna	5x po 4 + 1x2 = 22 miejsca

ZESTAWIENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH:

symbol	typ	ilość
G2	Tubądzin, seria Industria kolor light grey 448x148mm,	31,9 m2
F	Farba lateksowa biała	5,9 m2

Podano ilości bez zapasu na spady.

Przed zamówieniem należy sprawdzić  
i potwierdzić wskazane powierzchnie płytek.

LEGENDA:

- ↑ początek  
układania płytek
- gniazdo wtykowe
- ⊠ łącznik  
zasilanie

Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANYCH, PODANE WYMIARY I ILOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH W ZAKRESIE DO 5%



INWESTOR
Powiat Łaski ul.Południowa 1 , 98-100 Łask
INWESTYCJA
Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w LO im. T.Kościuszki w Łasku
LOKALIZACJA
Łask, ul. Mickiewicza 1

PROJEKTANT mgr inż. arch. Justyna Lis upr. nr 29/R-191/LOOIA/09	PODPIS
ETAP PROJEKTU	Projekt budowlany remontu
TYTUŁ RYSUNKU POMIESZCZENIE 5. - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY	
SKALA 1:50	DATA 12.2020
NR RYSUNKU	010