


POMIESZCZENIE NR 2,3,4
- UMYWALNIA I TOALETA
DAMSKA

ROZWINIĘCIA ŚCIAN -
NAROŻNIKI WG
OZNACZEŃ NA RZUCIE




ZESTAWIENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH:

symbol		typ	ilość
G1		Tubądzin, seria Industria kolor white 448x148mm,	11,4 m2
F		Farba lateksowa biała	7,7 m2
G2		Tubądzin, seria Industria kolor light grey 448x148mm,	20,9 m2
G3		Tubądzin, płytki Inpoint STR 598x298mm	6,6 m2
L		Lustro klejone do ściany na wyrównaną powierzchnię z płyty gki	2,2 m2

Podano ilości bez zapasu na spady.
Przed zamówieniem należy sprawdzić i potwierdzić wskazane powierzchnie płytek.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:

symbol	typ	ilość
U1	Umywalka pojedyncza KOŁO TWINS 50x46cm + syfon chromowany	2
	Bateria umywalkowa stojąca KFA ARMATURA Morganit kolor chrom, z napowietrzaczem	2
U2	Umywalka pojedyncza KOŁO REKORD prostokątna 40x31cm + syfon chromowany	1
	Bateria umywalkowa stojąca KFA MOHIT kolor chrom, z napowietrzaczem	1
W1	Dozownik do mydła Stella Classic 07.423 Chrom	2
S1	Suszarka do rąk kieszeniowa 2000W Orkan Faneco	2
W2	Odpyły podłogowy 15x15 stal nierdzewna	4
W3	Szczotka do WC STELLA Classic wolnostojąca chrom	1
W4	Wieszak STELLA 2 haczyki chrom	3
W5	Uchwyt na papier toaletowy STELLA Classic chrom	1
W6	Kosz na śmieci STELLA 20l stal nierdzewna połysk	1
W7	Zawór czerpalny ścienny chrom	1
MU1	KOŁO, typ Modo Rimfree miska WC wisząca z deską wolnoopadającą Slim białą	1
	Stelaż KOŁO Technic GT, przycisk spłukujący KOŁO Elegant Chrome	1
B1	Deszczownica IDEALSTANDARD typ Idealrain Soft 100mm z ramieniem ściennym chrom	3
	Bateria natryskowa podtynkowa IDEALSTANDARD typ Ceratherm 100 chrom	3



- LEGENDA:
- ↑ początek układania płytek
 - gniazdo wtykowe
 - łącznik
 - zasilanie
 - wieszak



INWESTOR	
Powiat Łaski ul.Południowa 1 , 98-100 Łask	
INWESTYCJA	
Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w I LO im. T.Kościuszki w Łasku	
LOKALIZACJA	
Łask, ul. Mickiewicza 1	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Justyna Lis upr. nr 29/R-191/LOOIA/09	
ETAP PROJEKTU	
Projekt budowlany remontu	
TYTUŁ RYSUNKU	
POMIESZCZENIA 2,3,4 - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY	
SKALA	DATA
1:50	12.2020
NR RYSUNKU	
009	20

Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANÝCH, PODANE WYMIARY I IŁOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTÝCH W ZAKRESIE DO 5%