

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Korytarz - strona wschodnia			
1,1		Klatka schodowa SKB-10			
1.1.1	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet (1,58*3,3)+(4,31*3,3*0,5)	m2 <u>m2</u>	12,325	12,325
1.1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (5,89+0,4)*0,5	m2 <u>m2</u>	3,145	3,145
1.1.3	KNR 2-02 2006-0401, analogia demontaż	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 1,83*0,5	m2 <u>m2</u>	0,915	0,915
1.1.4	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 1,83*0,5	m2 <u>m2</u>	0,915	0,915
1.1.5	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 (5,89+0,4)*0,5	m2 <u>m2</u>	3,145	3,145
1.1.6	KNR 4-01 1205-0200	Układanie tapet papierowych gładkich na zakład (1,58*3,3)+(4,31*3,3*0,5)	m2 <u>m2</u>	12,325	12,325
1.1.7	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,58*3,3)+(4,31*3,3*0,5)	m2 <u>m2</u>	12,325	12,325
1.1.8	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich (3,13*3,42)+(1,83*2,76)	m2 <u>m2</u>	15,755	15,755
1,2		Prosektorium			
1.2.1	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0,2*3)*(6,93+6,92)	m2 <u>m2</u>	8,310	8,310
1.2.2	KNR 2-02 0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) (0,2*3)*(6,93+6,92)	m2 <u>m2</u>	8,310	8,310
1.2.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (0,2*3)*(6,93+6,92)	m2 <u>m2</u>	8,310	8,310
1.2.4	KNR 4-01 0705-0200	Wykonanie pasów szer. do 30cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur. ceglami lub dachówkami (0,2*3)*(6,93+6,92)	m <u>m</u>	8,310	8,310
1.2.5	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich - analogia 6,93*6,92	m2 <u>m2</u>	47,956	47,956
1,3		Magazyn akt B032			
1.3.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 1,4*0,4	m2 <u>m2</u>	0,560	0,560
1.3.2	KNR 4-01 0705-0200	Wykonanie pasów szer. do 30cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach bet. pokryw. bruzdy uprzednio zamur. ceglami lub dachówkami 1,4*0,4	m <u>m</u>	0,560	0,560
1.3.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,3*2,5*2)+(3,34*2,5*2)	m2 <u>m2</u>	28,200	28,200
1.3.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,2*3,34	m2 <u>m2</u>	10,688	10,688
1,4		Korytarz (od strony wschodniego patio)			
1.4.1	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia demontaż/montaż	kpl. <u>kpl.</u>	5,000	5,000
1.4.2	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian 29,57*0,5	m2 <u>m2</u>	14,785	14,785
1.4.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 29,57*0,5	m2 <u>m2</u>	14,785	14,785
1.4.4	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 29,57*0,5	m2 <u>m2</u>	14,785	14,785

1.4.5	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon 29,57*0,5	m2 <u>m2</u>	14,785	14,785
1.4.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29,57*2,5-(1*2,42+1*2,05)	m2 <u>m2</u>	69,455	69,455
1.4.7	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 29,57*2,65	m2 m2	78,361	78,361
1.4.8	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
1,5		Winda (dział sterylizacji B-400, B-422)			
1.5.1	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian $((3,46+3,2)*2*0,5)-((1,3+1,15+1,79)*0,5)$	m2 <u>m2</u>	4,540	4,540
1.5.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $(3,46*0,5*2)+(3,2*0,5*2)-(1,3*0,5)-(1,15*0,5)$	m2 <u>m2</u>	5,435	5,435
1.5.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $(3,46*0,5*2)+(3,2*0,5*2)-(1,3*0,5)-(1,15*0,5)$	m2 <u>m2</u>	5,435	5,435
1.5.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,46*2,5*2)+(3,2*2,5*2)-(1,3*2,5)-(1,15*1,79)$	m2 <u>m2</u>	27,992	27,992
1.5.5	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon $((3,46+3,2)*2*0,5)-((1,3+1,15+1,79)*0,5)$	m2 <u>m2</u>	4,540	4,540
1.5.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,46*3,2	m2 m2	11,072	11,072
1.5.7	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
1,6		Wyjście na patio			
1.6.1	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian $(3,48+1,75+1,77+0,4+1,72)*0,5$	m2 <u>m2</u>	4,560	4,560
1.6.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $(3,48+1,75+1,77+0,4+1,72)*0,5$	m2 <u>m2</u>	4,560	4,560
1.6.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $(3,48+1,75+1,77+0,4+1,72)*0,5$	m2 <u>m2</u>	4,560	4,560
1.6.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,48+1,75+1,77+0,4+1,72)*2,5$	m2 <u>m2</u>	22,800	22,800
1.6.5	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon $(3,48+1,75+1,77+0,4+1,72)*0,5$	m2 <u>m2</u>	4,560	4,560
1.6.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 29,57*2,65	m2 m2	78,361	78,361
1,7		Korytarz (dojście do medycyny nuklearnej))			
1.7.1	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia demontaż/montaż 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
1.7.2	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian $(17,61*0,5)+(3,8*0,5)$	m2 <u>m2</u>	10,705	10,705
1.7.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $(17,61*0,5)+(3,8*0,5)$	m2 <u>m2</u>	10,705	10,705
1.7.4	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $(17,61*0,5)+(3,8*0,5)$	m2 <u>m2</u>	10,705	10,705
1.7.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(17,61*2,5)+(3,8*2,5)$	m2 <u>m2</u>	53,525	53,525

1.7.6	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon (17,61*0,5)+(3,8*0,5)	m2 <u>m2</u>	10,705	10,705
1.7.7	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 17,61*2,65	m2 m2	46,667	46,667
1.7.8	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
1,8		Pomieszczenie B406			
1.8.1	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,25*2,5*2)+(3,96*2,5*2)-(1,37*1,58)-(2,05*0,9)	m2 <u>m2</u>	32,040	32,040
1.8.2	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich (3,25*3,96)-(1,47*0,75)	m2 m2	11,767	11,767
1,9		Szacht gazów medycznych (przy B400)			
1.9.1	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian (1,2+0,84)*0,5	m2 <u>m2</u>	1,020	1,020
1.9.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (1,2+0,84)*0,5	m2 <u>m2</u>	1,020	1,020
1.9.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 (1,2+0,84)*0,5	m2 <u>m2</u>	1,020	1,020
1.9.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,2+0,84)*2,5	m2 <u>m2</u>	5,100	5,100
1.9.5	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon (1,2+0,84)*0,5	m2 m2	1,020	1,020
1.9.6	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
1,10		Korytarz - narożnik po przekątnej od gazów technicznych (korytarz, dojście do medycyny nuklearnej))			
1.10.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 0,9*0,5	m2 <u>m2</u>	0,450	0,450
1.10.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 0,9*0,5	m2 <u>m2</u>	0,450	0,450
1.10.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,9*2,5	m2 m2	2,250	2,250
1,11		Korytarz przy windach K i J			
1.11.1	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia demontaż/montaż	kpl. 2 kpl.	2,000	2,000
1.11.2	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian 3,6*0,5	m2 <u>m2</u>	1,800	1,800
1.11.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 3,6*0,5	m2 <u>m2</u>	1,800	1,800
1.11.4	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 3,6*0,5	m2 <u>m2</u>	1,800	1,800
1.11.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,6*2,5	m2 <u>m2</u>	9,000	9,000
1.11.6	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon 3,6*0,5	m2 m2	1,800	1,800
1.11.7	KNR 4-02 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		

2		Apteka, Przyziemie			
2,1		Pomieszczenie B302			
2.1.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $((2*3,18+2*3,09)*0,5)-(0,9*0,5)$	m2 <u>m2</u>	5,820	5,820
2.1.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $((2*3,18+2*3,09)*0,5)-(0,9*0,5)$	m2 <u>m2</u>	5,820	5,820
2.1.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,18*2,7*2)+(3,09*2,7*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	32,013	32,013
2.1.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,09	m2 m2	9,826	9,826
2,2		Duże Pomieszczenie (filary i ściana od patio)			
2.2.1	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet $(0,67+0,63+0,67)*2,7+(1,7*2,7)$	m2 <u>m2</u>	9,909	9,909
2.2.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $(0,67+0,63+0,67)*0,5+(1,7*0,5)$	m2 <u>m2</u>	1,835	1,835
2.2.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $(0,67+0,63+0,67)*0,5+(1,7*0,5)$	m2 <u>m2</u>	1,835	1,835
2.2.4	KNR 4-01 1205-0200	Układanie tapet papierowych gładkich na zakład $(0,67+0,63+0,67)*2,7+(1,7*2,7)$	m2 <u>m2</u>	9,909	9,909
2.2.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(0,67+0,63+0,67)*2,7+(1,7*2,7)$	m2 m2	9,909	9,909
2,3		Pomieszczenie B329			
2.3.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $((2*3,21+3,09)*0,5)-(0,9*0,5)$	m2 <u>m2</u>	4,305	4,305
2.3.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $((2*3,21+3,09)*0,5)-(0,9*0,5)$	m2 <u>m2</u>	4,305	4,305
2.3.3	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet $(3,21*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	39,307	39,307
2.3.4	KNR 4-01 1205-0400	Układanie tapet papierowych wytłaczanych na styk $(3,21*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	39,307	39,307
2.3.5	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,21	m2 m2	10,208	10,208
2,4		Pomieszczenie B328			
2.4.1	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet $(3,21*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	39,307	39,307
2.4.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $((3,4+3,18)*0,5)*2-0,9*0,5$	m2 <u>m2</u>	6,130	6,130
2.4.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 $((3,4+3,18)*0,5)*2-0,9*0,5$	m2 <u>m2</u>	6,130	6,130
2.4.4	KNR 4-01 1205-0400	Układanie tapet papierowych wytłaczanych na styk $(3,21*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	39,307	39,307
2.4.5	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(3,21*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(0,9*2,05)$	m2 <u>m2</u>	39,307	39,307
2.4.6	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,21	m2 m2	10,208	10,208
2,5		Pomieszczenie B327 (szatnia)			
2.5.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 3,4*0,5	m2 <u>m2</u>	1,700	1,700
2.5.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 3,4*0,5	m2 <u>m2</u>	1,700	1,700

2.5.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,4*3,22*2)+(3,18*3,22*2)-(2*2,05)	m2 m2	38,275	38,275
2.5.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,40	m2 m2	10,812	10,812
3		Korytarz - strona zachodnia			
3.1		Wejście do korytarza (dostawy)			
3.1.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (6,9*0,5*2)+(2,60*0,5*2)-(1,67*0,5)-(1,8*0,5)-(1,6*0,5)	m2 m2	6,965	6,965
3.1.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 (6,9*0,5*2)+(2,60*0,5*2)-(1,67*0,5)-(1,8*0,5)-(1,6*0,5)	m2 m2	6,965	6,965
3.1.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,9*2,5*2)+(2,60*2,5*2)-(1,67*2,6)-(1,8*2,25)-(1,6*2,2)	m2 m2	35,588	35,588
3.1.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,40	m2 m2	10,812	10,812
3.1.5	KNR 4-02 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
3.2		Wnęka (wejście do strefy kuchni)			
3.2.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ((4,05+2,35+4,05)*0,5)-((1+1,65)*0,5)	m2 m2	3,900	3,900
3.2.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 ((4,05+2,35+4,05)*0,5)-((1+1,65)*0,5)	m2 m2	3,900	3,900
3.2.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4,05*2,3*2)+(2,35*2,3)-(1*2,05)-(1,65*2,21)	m2 m2	18,338	18,338
3.2.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 4,05*2,35	m2 m2	9,518	9,518
3.2.5	KNR 4-02 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
3.3		Korytarz			
3.3.1	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupytowego GP-2 analogia demontaż/montaż	kpl. 6 kpl.	6,000	6,000
3.3.2	KNR 4-01 1205-0100 analogia	Zerwanie starych tapet - analogia zerwanie plastikowych osłon ścian ((31+31)*0,5)-(2*1,3*0,5)-(4*1*0,5)	m2 m2	27,700	27,700
3.3.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach ((31+31)*0,5)-(2*1,3*0,5)-(4*1*0,5)	m2 m2	27,700	27,700
3.3.4	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 ((31+31)*0,5)-(2*1,3*0,5)-(4*1*0,5)	m2 m2	27,700	27,700
3.3.5	KNR 4-01 1205-0201 analogia	Układanie tapet winylowych zmywalnych gładkich na zakład - analogia montaż plastikowych osłon ((31+31)*0,5)-(2*1,3*0,5)-(4*1*0,5)	m2 m2	27,700	27,700
3.3.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((31+31)*2,5)-(2*1,3*2,5)-(4*1*2,5)	m2 m2	138,500	138,500
3.3.7	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 31*2,65	m2 m2	82,150	82,150
3.3.8	KNR 4-02 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb mb		
3.4		Pomieszczenie B007			
3.4.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (3,18*2*0,5)+(3,38*2*0,5)-(0,9*0,5)	m2 m2	6,110	6,110

3.4.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 (3,18*2*0,5)+(3,38*2*0,5)-(0,9*0,5)	m2		6,110
			<u>m2</u>	6,110	
3.4.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,18*2*2,8)+(3,38*2*2,8)-(0,9*2,05)	m2		34,891
			<u>m2</u>	34,891	
3.4.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,38	m2		10,748
			m2	10,748	
3.5		Pomieszczenie B006			
3.5.1	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 3,96*0,5	m2		1,980
			<u>m2</u>	1,980	
3.5.2	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 3,96*0,5	m2		1,980
			<u>m2</u>	1,980	
3.5.3	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,18*2*3,22)+(3,96*2*3,22)-(0,9*2,05)	m2		44,137
			<u>m2</u>	44,137	
3.5.4	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 3,18*3,96	m2		12,593
			m2	12,593	
3.6		Ściana patio zachodniego (część południowa)			
3.6.1	KNR 4-02 0516-0300 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 analogia demontaż/montaż	kpl.		3,000
			3 kpl.	3,000	
3.6.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 11,3*0,5	m2		5,650
			<u>m2</u>	5,650	
3.6.3	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 11,3*0,5	m2		5,650
			<u>m2</u>	5,650	
3.6.4	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11,3*0,5	m2		5,650
			m2	5,650	
3.6.5	KNR 4-02 analogia	Wymiana blend- analogia demontaż/montaż	mb		
			mb		
4		prace przygotowawcze i porządkowe			
4.1	kalkulacja własna	utyliczacja odpadów	m3		1,55
			3	1,55	
4.2	KNR 4-01 1216-01	zabezpieczenie podłóg folią	m2		473,62
			<u>m2</u>	473,62	