

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy w Cieszkowicach					
1		Wymiana posadzki w sali świetlicy			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
2	Kalkulacja d.1 własna	Złożenie, zapakowanie, wywóz materiałów z rozbiórki poz. 1*0.040 <0,040t/m ² - waga materiału z rozbiórki> <340 zł/tonę to cena wywozu i utylizacji oraz 200 zł/tonę za przygotowanie do wywozu; razem 540 zł/tonę utylizowanego pokrycia>	t t	6.09	
				RAZEM	6.09
3	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym <sala>(11.40*13.52-4.20*0.90/2)*0.30	m ³ m ³	45.67	
				RAZEM	45.67
4	KNR 2-02 d.1 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. <sala>(11.40*13.52-4.20*0.90/2)*0.10	m ³ m ³	15.22	
				RAZEM	15.22
5	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
6	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
7	KNR 2-02 d.1 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
8	KNR 2-02 d.1 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 80 mm zatarte na ostro <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
9	KNR 0-33 d.1 0123-02	Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej 13.52+11.40	m m	24.92	
				RAZEM	24.92
10	KNR 2-02 d.1 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą kombinowaną <sala>11.40*13.52-4.20*0.90/2	m ² m ²	152.24	
				RAZEM	152.24
11	KNR 2-02 d.1 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża <sala>10.50+4.30+9.32+11.40+13.52-1.00-2.60-0.74*3	m m	43.22	
				RAZEM	43.22
12	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą <sala>10.50+4.30+9.32+11.40+13.52-1.00-2.60-0.74*3	m m	43.22	
				RAZEM	43.22