



liPF.7120.417.2023

Trzebnica, dnia 20.12.2023 r.

**MKKM PROJEKT**

**Monika Kiestra**

ul. Świerkowa 4/1

55-093 Kielczów

## **ZATWIERDZENIE Nr 417/2023**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem / tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 784 /

### ► **Z A T W I E R D Z A M** ◀

Projekt zastępczej organizacji ruchu w związku z budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Topolowej (dz. nr ew. 573/1), ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 623) oraz ul. Milickiej (dz. nr ew. 586), obręb Zawonia.

**Wyznacza się termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 20.12.2024r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa wyżej zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

**Z up. STAROSTY**  
Z-ca Naczelnika  
Wydziału Inwestycji i Rozwoju Funduszy  
**Tomasz Tilgner**

### **KLAUZULA INFORMACYJNA** dotycząca przetwarzania danych osobowych

1) **Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Trzebnicki**, którego siedziba mieści się w Trzebnicy (55-100) przy ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, nr tel. kontaktowego 71-387-95-01.

2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa p. Artur Świdorski, z którym można kontaktować się poprzez adres email: [kancelaria@swiderski.es](mailto:kancelaria@swiderski.es) lub pod nr telefonu +48 609 678 788.





## Starosta Trzebnicki

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu realizacji zadań wynikających z:

- ☐ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
- ☐ ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.)
- ☐ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2021.315).
- ☐ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2012.629).
- ☐ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U.2021.212 ).
- ☐ Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.).
- ☐ Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j.).

w zakresie prowadzonych przez Starostę Trzebnickiego postępowań w sprawach administracyjnych o wydanie:

- zatwierdzeń i opinii dotyczących organizacji ruchu,
- decyzji i opinii na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
- zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są m. in. Podmioty realizujące zadania na rzecz administratora danych:

- a) Firma MADKOM S.A. Centrala z siedzibą w Gdyni (al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia) – dostawca oprogramowania (SIDAS) służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostce;
- b) podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi prawnej jednostki.

5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane także organom publicznym, a w szczególności organom administracji samorządowej, organom administracji rządowej, innym stronom postępowania, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz ustawy Prawo budowlane.

8) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pan/Pani prawo:

- a) prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO);
- b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO);
- c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO)
- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/ Panu:

- a) prawo do usunięcia danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego – (ograniczenie tego prawa wynika z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
- b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- c) w oparciu o treść art. 21 RODO nie przysługuje również prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł, posiadają prawo do uzyskania informacji o źródle pozyskania tych danych w zakresie, w jakim nie ma to wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano (art. 15 ust. 1 lit g RODO)

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.

12) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).





## MKKM PROJEKT

**Monika Kiestra**

ul. Świerkowa 4/1

55-093 Kiełczów

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu o drogowym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm./ Starosta Trzebnicki zatwierdza projekt zastępczej organizacji ruchu w związku z budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Topolowej (dz. nr ew. 573/1), ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 623) oraz ul. Milickiej (dz. nr ew. 586), obręb Zawonia.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji na drogach o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. Wzór zawiadomienia w załączeniu.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2017 Starosty Trzebnickiego z dnia 29 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące wzory dokumentów niezbędnych do Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego:

1. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
2. Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu
3. Zawiadomienie o terminie wprowadzenia czasowej - uproszczonej organizacji ruchu

Informujemy, iż są one dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Trzebnickiego w poradniku interesanta pod adresem [www.powiat.trzebnica.pl](http://www.powiat.trzebnica.pl) oraz w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. STAROSTY  
Z-ca Maczelnika  
Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
Tomasz Tilgner

Trzebnica, dnia .....

.....  
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres)

.....  
(nazwa organu, do którego składane jest zawiadomienie)

### ZAWIADOMIENIE

#### o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

(należy złożyć, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu)

Zawiadamiam, że z dniem ..... zostanie wprowadzona stała/czasowa\* organizacja ruchu zgodna z  
zatwierdzeniem nr ...../..... z dnia ....., znak sprawy liPF.7120..... na  
ulicy/ulicach .....

..... w związku

Z .....  
.....

..\*\*

#### Uwaga:

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U.2017, poz. 784) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

Zgodnie z § 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U.2017, poz. 784) w przypadku braku zawiadomienia w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 7 ww. rozporządzenia, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

.....  
(podpis)

\*niewłaściwe skreślić

\*\*wpisać przyczynę proponowanych zmian w organizacji ruchu, np. prowadzenie robót w pasie drogowym, przyłącza

## **MKKM PROJEKT**

**Monika Kiestra**  
ul. Świerkowa 4/1  
55-093 Kielczów

**NIP:753-213-77-08**

# **PROJEKT ZASTĘPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU**

**Temat: Budowa sieci wodociągowej**

**Obiekt: dz. nr ew. 623, 573/1, 586, obręb Zawonia,  
gm. Zawonia**

**Inwestor: Gmina Zawonia  
ul. Trzebnicka 11  
55-106 Zawonia**

**Jednostka projektowa: MKKM PROJEKT  
Monika Kiestra  
55-093 Kielczów  
ul. Świerkowa 4/1**

Kielczów, listopad 2023r.

STAROSTWO POWIATOWE W TRZEBNICY  
Załącznik do zatwierdzenia nr 417/2023  
z dnia 20.12.2023



# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1c

Tel./Fax (071) 387-06-17

NIP: 915-16-26-021

e-mail: [drogi@powiat.trzebnica.pl](mailto:drogi@powiat.trzebnica.pl)

[www.drogi.trzebnica.pl](http://www.drogi.trzebnica.pl)

Nr DTiZP/434/43/23

Trzebnica, 23.11.2023 r.

**MKKM PROJEKT**  
**Monika Kiestra**  
**ul. Świerkowa 4/1**  
**55-093 Kielczów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu zastępczej organizacji ruchu w związku z budową sieci wodociągowej w obrębie drogi powiatowej 1371D (ul. Milicka w Zawoni) informuję, że powyższy projekt **opiniuję pozytywnie bez uwag w zakresie drogi powiatowej.**

W załączeniu odsyłamy zaopiniowane dwa egzemplarze projektu zastępczej organizacji ruchu.

DIREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. *Paweł Kazmierczak*

Sprawę prowadzi: Artur Kanicki, Kierownik Działu Utrzymania Dróg i Mostów ZDP Trzebnica, tel. 607 484 999, [a.kanicki@powiat.trzebnica.pl](mailto:a.kanicki@powiat.trzebnica.pl)

**Starostwo Powiatowe w Trzebnicy**  
**Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy**  
**55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6**  
**Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07**

**KARTA UZGODNIEN**

**ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU  
DLA ZADANIA:**

**Budowa sieci wodociągowej w pasie dz. nr ew. 623, 573/1, 586, obręb Zawonia**

1. *Wzrostkiem pozytywnie*


**GMINA ZAWONIA**  
WOJ. POLNOSŁĄSKIE  
55-100 Trzebnica, ul. Trzebnicka 11  
tel./fax: 3126192, 71 3126193  
NIP: 915-10-03-707

*główny* *pozytywnie*

**Kierownik  
Działu Utrzymywania Dróg i Mostów  
ZDM Trzebnica  
Artur Kanicki**

*20.12.2017*





## GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia  
tel. (71) 312 81 93  
tel./fax (71) 312 81 82

Zawonia, dnia 06.09.2023r.

RGK.7012.21.SW.2023

Gmina Zawonia  
Ul. Trzebnicka 11  
55-106 Zawonia

*Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu sieci wodociągowej w działkach nr 569/16, 569/17, 569/19, 569/20, 569/21, 573/1, 573/4, 574/3, 574/1, 586, 623, obręb Zawonia, gm. Zawonia*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2023r. zarejestrowany w tut. urzędzie dnia 04.09.2023r. pod nr 6774/2023, Gmina Zawonia uzgadnia projekt rozbudowy sieci wodociągowej PEHD ø 125 mm RC od czynnego rozdzielczego wodociągu PVC ø 110 mm, posadowionego w dz. nr 569/16, obręb Zawonia, na niżej podanych warunkach:

1. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest do uzyskania prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej lub Zgłoszenie budowy złożone do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy z adnotacją o braku sprzeciwu.
2. Sieć wodociągową należy wykonać zgodnie z uzgodnionym przez Gminę Zawonia projektem, wydanymi warunkami przyłączenia do sieci oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane z późn. zm. tj. Dz. U. z 2023 poz. 682.
3. O terminie rozpoczęcia robót należy poinformować Gminę Zawonia nie później niż na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez złożenie w tut. urzędzie wraz z wymaganymi załącznikami pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
4. Inwestor załącza oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków wraz z kserokopią jego uprawnień budowlanych w zakresie sieci wod. – kan. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa o ile jest wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
5. Prace związane z budową sieci wodociągowej wykonywać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i pod nadzorem przedstawiciela Gminy Zawonia.
6. Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na otwartym wykopie, przed jego zasypaniem.
7. Inwestor zobowiązany jest do ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu przeprowadzenia prób technicznych, do których należy między innymi próba szczelności sieci wykonana przez Wykonawcę sieci przy użyciu wody, ciśnienie próby P=1,0 MPa, czas próby 30 minut, oraz odbioru wpięcia do czynnej sieci wodociągowej.
8. Przed przystąpieniem do czynności związanych z włączeniem nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do czynnej sieci wodociągowej należy przeprowadzić jego płukanie i dezynfekcję oraz zlecić pobór i badanie próbki wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 stopni po 72 godzinach, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli oraz liczby enterokoków.
9. Inwestor zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z przedstawicielem Gminy Zawonia terminu wyłączenia wody w czynnej sieci wodociągowej w celu dokonania włączenia nowo wybudowanej sieci wodociągowej.
10. Warunkiem włączenia nowo wybudowanej sieci do czynnej sieci wodociągowej jest dokonanie przez przedstawiciela Gminy Zawonia pozytywnych prób technicznych oraz dostarczenie przez Inwestora



sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody pobranej z nowo wybudowanej sieci wodociągowej, o których mowa w pkt. 8.

11. Niniejsze uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej. W celu uzyskania zezwolenia na wpięcie nowo wybudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami.
12. Wszelkie koszty związane z budową sieci wodociągowej, przygotowaniem do przeprowadzenia prób technicznych, koszty badań wody i włączenia do czynnej sieci wodociągowej ponosi Inwestor.
13. Przedstawiciel Gminy Zawonia dokonuje odbioru końcowego, na podstawie złożonych przez Inwestora następujących dokumentów:  
kserokopia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę sieci wraz z potwierdzeniem jej ostateczności lub zgłoszenia przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych z adnotacją organu o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem, uprawnienia kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, kopia uzgodnienia projektu wydana przez Gminę Zawonia, protokół z przeprowadzenia próby szczelności wodociągu, protokół z płukania i dezynfekcji, protokół z podsypki, obsypki przewodu, protokół z wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej wraz z rysowanym schematem węzła wpięcia, mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w skali 1:500 lub 1:1000 z klauzulą o pozytywnej weryfikacji, oświadczenie geodety, szkic połowy z wypisem długości sieci z podziałem na średnice, wypełniony dziennik budowy, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z przepisami i normami, oryginał sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody, informacja geodety dotycząca usytuowania obiektu budowlanego/obiektów budowlanych, protokół odbioru pasa drogi nie zawierający uwag (w przypadku robót w drogach gminnych/powiatowych itp.), decyzja o opłatach za umiejscowienie infrastruktury w pasie drogowym (opłata roczna, w przypadku robót w drogach gminnych/powiatowych itp.), oryginał projektu zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę lub opieczątowanego przy zgłoszeniu.
14. Odbiorowi końcowemu podlega weryfikacja w terenie poprawności montażu i zniwelowania skrzynek ulicznych na zasuwach oraz prawidłowego umieszczenia oznakowania armatury (tabliczka informacyjna).
15. Wydanie końcowego protokołu odbioru sieci wodociągowej nastąpi na pisemny wniosek Inwestora, po złożeniu kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. 13 oraz po uprzednim sprawdzeniu wykonanej sieci.
16. Końcowy protokół odbioru sieci wodociągowej musi zostać podpisany przez Inwestora, Wykonawcę, Kierownika budowy i przedstawiciela Gminy Zawonia.
17. Inwestor dokonuje zgłoszenia do użytkowania sieci wodociągowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy, po uzyskaniu protokołu odbioru sieci wodociągowej, wydanego przez Gminę Zawonia na wniosek Inwestora.
18. Sieć wodociągowa pozostaje własnością Inwestora, który zobowiązany jest do jej utrzymania we właściwym stanie technicznym, do napraw, usuwania powstałych awarii, remontów i konserwacji na swój koszt.
19. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej, zlokalizowanej na trasie prowadzonych robót Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowej jej naprawy na swój koszt i powiadomienia Gminy Zawonia o zaistniałej sytuacji.
20. Opłaty związane z umiejscowieniem sieci wodociągowej w pasie drogowym ponosi Inwestor (opłata roczna).
21. Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej traci ważność po 2 latach, licząc od daty wydania niniejszego uzgodnienia. Przedłużenie ważności uzgodnienia może nastąpić o kolejny rok od daty utraty ważności ww. uzgodnienia po uprzednim złożeniu wniosku o aktualizację uzgodnionego projektu.
22. Formularze, o których mowa w niniejszym uzgodnieniu dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Gminy Zawonia.

UWAGI: brak  
Pełnomocnik: Agata Kozłowska

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. a/a

Z up. Wójta Gminy Zawonia  
*Magdalena Szczuplak*  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska



## GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11 55-106 Zawonia  
tel. (71) 310 43 50  
fax. (71) 310 43 51

Zawonia, 6 października r. 2023

GPI.7011.14.2023.UZG

**Gmina Zawonia  
ul. Trzebnicka 11  
55-106 Zawonia**

Uzgadniam pozytywnie lokalizację projektowanego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zawonia, ul. Jarzębinowa i ul. Topolowa w zakresie dróg gminnych działka nr 623 i 573/1 AM 1 obręb Zawonia.

Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością będącą własnością Gminy Zawonia na cele budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy Zawonia  
Janusz Bączak-Badowska  
Kierownik Biura  
Inwestycji i Gospodarki  
Przestrzennej

Do wiadomości:

1. **Pełnomocnik:**  
**Agata Kozłowska**  
**ul. Cementowa 8**  
**51-503 Wrocław**
2. a/a

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6  
Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07



DTiZP/421/207/L/23

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), a także Statutu ZDP § 2 pkt 2 i Uchwały Zarządu Powiatu nr 34/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, na rzecz której działa Pani Agata Kozłowska, ul. Cementowa 8, 51-503 Wrocław wniesionego dnia 30.08.2023 r.

### zezwała się wnioskodawcy

I. Na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: sieć wodociągowa na terenie działki drogowej nr 586 AM-1 obręb Zawonia - dr. pow. nr 1371D, gm. Zawonia – Budowa odcinka sieci wodociągowej Zawonia ul. Topolowa.

### Ustala się następujące warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

1. przyłączyć wodociągowe zlokalizować zgodnie z projektem - jak na załączniku mapowym,
2. przejście poprzeczne pod drogą wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni, metodą wiercenia poziomego lub przeciskania stalowej rury ochronnej. Długość rury ochronnej ma być równa co najmniej łącznej szerokości jezdni, poboczy / chodników / i rzutów poziomych skarp. Rurę umieścić na głębokości min. 1,20 m. licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury – długość rury ochronnej – 18,00 m,
3. w przypadku wystąpienia w ciągu 2 lat od wykonania przewiertu pod drogą odczyszczeń nawierzchni lub pozostałych elementów pasa drogowego Inwestor zobowiązany jest do usunięcia usterek na wezwanie ZDP na własny koszt,
4. zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów a roboty ziemne należy wykonywać według normy PN-S-02205,
5. w przypadku rozkopu lub uszkodzenia pobocza drogi powiatowej 1371D w odległości mniejszej niż 1,00 m od krawędzi jezdni – należy odtworzyć:
  - a. nawierzchnie tłuczniową pobocza należy odbudować według konstrukcji: dolna warstwa podbudowy o grubości 20 cm z tłucznia 0/63 mm, górna warstwa podbudowy o grubości 8 cm z tłucznia 0-31,5 mm (grubość warstw po zagęszczeniu)
  - b. w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych prac (robót ziemnych) nastąpi zabrudzenie lub pogorszenie stanu jezdni drogi powiatowej w obrębie wykopów, Inwestor zobowiązany jest do oczyszczenia jezdni i przywrócenia jej do stanu poprzedniego,
6. na długości zadania pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego,
7. zachować zgodność z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1518),
8. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o zatwierdzony projekt organizacji ruchu – Dz.U. Nr 177. poz. 1729 ,
9. odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót ponosi Inwestor zadania,
10. w przypadku kolizji w/w przyłącza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza,



11. koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacji w pasie drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrócenia nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,
12. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym, lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami,
13. zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
14. w przypadku nie zrealizowania powyższej inwestycji na terenie w/w działki drogowej w ciągu 5 lat decyzja niniejsza wygasa,
- II. Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:
- uzgodnienia projektu budowlanego urządzenia – przyłącza wodociągowego z zarządcą drogi,
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
  - uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym wraz z ustaleniem opłat oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
- III. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie nieruchomością będącą w zarządzie ZDP w Trzebnicy na cele budowlane - w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest dokonywanie w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować uszkodzenie lub niszczenie drogi. W szczególności zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu lub zarządzania drogami może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym dr. pow. nr 1371D sieci wodociągowej, bowiem sieć ta zapewni zasilenie w wodę budynki na ul. Topolowej w Zawoni. Niewątpliwie jest zatem, że budowa sieci leży w interesie użytkownika. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego przy zachowaniu przez wnioskodawcę warunków określonych niniejszą decyzją. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań w pasie drogowym zmierzających do umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami jest zobowiązana uzyskać szczegółowe zezwolenia wskazane w osnowie niniejszej decyzji. Niezachowanie któregośkolwiek z warunków decyzji spowoduje jej wygaśnięcie.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu Trzebnickiego:

Otrzymują:

1. Pełnomocnik,
2. A/a

Dyrektor

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy  
mgr inż. Paweł Kaźmierczak



**KARTA UZGODNIENÍ**

**ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU  
DLA ZADANIA:**

**Budowa sieci wodociągowej w pasie dz. nr ew. 623, 573/1, 586, obręb Zawonia**

*[Signature]* 20.12.23  
Kierownik  
Działu Utrzymywania Dróg i Mostów  
ZDP Trzebnica  
Artur Kanicki

*[Signature]* 20.12.2023

NACZELNIK  
Wydziału Ruchu Drogowego  
KPP w Trzebnicy  
asp. szt. Sylwester Matuszewski

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka  
Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Podstawa opracowania:**

- aktualne mapy sytuacyjne skala 1:500,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729),
- Załączniki 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

### **Cel i zakres opracowania:**

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz pieszego w obrębie prowadzonych robót budowlanych, jak również dla wykonujących niniejsze roboty budowlane.

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu zastępczego na czas wykonywania robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej w ciągu ul. Topolowej (dz. nr ew. 573/1), ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 623) oraz ul. Milickiej (dz. nr ew. 586), obręb Zawonia.

### **Parametry geometryczne pasa drogowego:**

ul. Topolowa (dz. nr ew. 573/1), obręb Zawonia:

1. szerokość pasa drogowego – ok. 10,0m;
2. szerokość jezdni – ok. 3,5m o nawierzchni bitumicznej;
3. obustronne pobocze;
4. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

ul. Jarzębinowa (dz. nr ew. 623), obręb Zawonia:

1. szerokość pasa drogowego – ok. 6,0m;
2. szerokość jezdni – ok. 5m o nawierzchni bitumicznej;
3. obustronne pobocze;
4. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

ul. Milicka (dz. nr ew. 586), obręb Zawonia:

1. szerokość pasa drogowego – ok. 20,0m;
2. szerokość jezdni – ok. 5,5m o nawierzchni bitumicznej;
3. obustronne pobocze;
4. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa;

### **Charakterystyka dróg:**

Ulica Topolowa jest drogą gminną. W miejscu prowadzenia robót posiada nawierzchnię bitumiczną o



szer. 3,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje małe natężenie ruchu.

Ulica Jarzębinowa jest drogą gminną. W miejscu prowadzenia robót posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. 3,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje małe natężenie ruchu.

Ulica Milicka jest drogą powiatową. W miejscu prowadzenia robót posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. 5,5m z obustronnymi poboczami.

Na drodze panuje średnie natężenie ruchu.

### **Opis stanu istniejącego:**

Roboty budowlane prowadzone będą w pasie drogowym dróg gminnych oraz drogi powiatowej.

Drogi posiadają nawierzchnię utwardzoną.

### **Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:**

1. W związku z usytuowaniem terenu budowy w obrębie pasa drogowego - potrącenia pracowników przez pojazdy poruszające się po drogach;
2. Poprzez zajęcie przez pracujący sprzęt drogowy pasa drogowego - zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu;
3. W wyniku odbywającego się ruchu pieszego - ryzyko potrąceń przez sprzęt budowlany oraz innych uczestników ruchu;
4. Uderzenia bądź przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac rozładunkowych.

### **Projekt organizacji ruchu zastępczego:**

Organizację ruchu zastępczego – w zakresie pasa drogowego, zaprojektowano do wykonania w 3 etapach, pozostawiając wybór etapowania wykonawcy robót.

Roboty budowlane prowadzone będą metodami bezwykopowymi.

### **Charakterystyka projektowanych rozwiązań:**

Inwentaryzację urządzeń drogowych dla potrzeb projektowych przeprowadzono w listopadzie 2023r.

Oznakowanie składa się ze znaków ostrzegawczych A-14 „roboty drogowe”, A-12b „prawostronne zwężenie jezdni”.

Projektowane oznakowanie należy ustawić zgodnie z załącznikami graficznymi.

Miejsce robót należy odgradzić od ruchu zaporami drogowymi U-20a oraz U-20b. Zapory U-20a należy ustawić równolegle do osi jezdni, natomiast zapory U-20b - prostopadle do osi jezdni.

Od kierunku jazdy należy lokalizować tablice kierunkową U-3d.

Plac budowy należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być wykonane z materiałów odblaskowych w celu ostrzeżenia uczestników ruchu przed prowadzonymi robotami i związanymi z tymi trudnościami drogowymi.

Wielkość oznakowania zastępczego wykonawca winien przyjąć o 1 rząd wielkości większe, niż występujące aktualnie w terenie.

**Do oznakowania tymczasowego należy używać znaków z grupy znaków dużych o poniższych parametrach:**

- Tarcze znaków powinny być profilowane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm, wykonane z materiałów odblaskowych – folia II-ej generacji przeznaczona do wykonywania lic znaków pionowych;
- Zamocowanie – uchwyt uniwersalny w formie płaskownika lub ceownika przytwierdzony do tarczy znaku;
- Obejmy powinny posiadać regulację w zależności od rodzaju i średnicy słupka;
- Słupki wykonane z rury stalowej ocynkowanej fi 60 lub 70 mm;
- Powierzchnia zapór drogowych profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2 mm, folia odblaskowa II typu;
- Zamocowanie zapór bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem;
- Wykonanie tablic prowadzących podobnie jak zapór;
- Podstawy stosowane jako obciążniki do oznakowania tymczasowego winny być wykonane z mieszek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów betonowych zbrojonych (waga 20-30 kg).

Tabela oznakowania – znaki ostrzegawcze, znaki zakazu, znaki informacyjne

L.p.	Znak	Ilość
1	A-14	Zgodna z etapem
2	A-12b	

Tabela oznakowania – tablice drogowe

L.p.	Znak	Ilość
1	U-20a	Zgodna z etapem
2	U-20b	
3	U-3d	

**Uwagi końcowe:**

- Roboty prowadzić zgodnie z zaleceniami projektu.
- Znaki, kolorystyka, ustawienie w terenie muszą być zgodne z warunkami określonymi w instrukcji. Po przeprowadzonych robotach należy zdemontować wszelkie oznakowanie tymczasowe oraz doprowadzić istniejące oznakowanie do stanu pierwotnego. Oznakowanie powinno być z materiałów odblaskowych. Do oznakowania tymczasowego należy używać znaków o jeden rozmiar większych od istniejących w obrębie prowadzonych robót.
- Umieszczenie znaków pokazano na rysunkach jednak ich minimalna odległość od krawędzi jezdni powinna wynosić 0,5 m.
- Wszelkie zmiany organizacji ruchu powinny być dokonywane zgodnie z niniejszym projektem.
- Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikające z niniejszego projektu należy wdrożyć po uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego od Zarządcy drogi.
- Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.


Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka  
Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07



- Po wykonaniu robót oznakowanie pionowe należy przywrócić do stanu istniejącego.
- Urządzenia stosowane do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa i Świadectwa Kwalifikacji IBDiM dotyczące produkcji znaków i tablic drogowych.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac.
- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej pracami.
- Przy realizacji inwestycji należy stosować się do zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący.
- W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań projektowych.

Przewidywany okres wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu – marzec 2024r.

Sporządziła:  
Monika Kiestra




MIEJSCE WPROWADZENIA  
ZASTĘPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU

<p><b>Starostwo Powiatowe w Trzebnicy</b>  <b>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy</b>  <b>55-100 Trzebnica ul. Ks. D. W. Bochenski</b>  <b>Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07</b></p>		Inwestor	<p><b>Gmina Zawonia</b>          ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia</p>		
		Jednostka projektowa	<p>MKKM PROJEKT Monika Klestra          ul. Świerkowa 4/1, 55-093 Kiełczów</p>		
		Nazwa i adres	<p>ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU -          ZAWONIA, GMINA ZAWONIA</p>		
		Tytuł rysunku	<p>PLAN ORIENTACYJNY</p>		
		Opracował	Monika Klestra	Podpis	
		Skala	1:10 000	Nr rysunku	1
		Data	listopad 2023	Stadium	PB










Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6  
Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07

Inwestor	Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia		
Jednostka projektowa	MKKM PROJEKT Monika Kiestra ul. Świerkowa 4/1, 55-093 Kielczów		
Nazwa i adres	ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU - ZAWONIA, GMINA ZAWONIA		
Tytuł rysunku	SCHEMAT OZNAKOWANIA PIONOWEGO - ETAP 2		
Opacował	Monika Kiestra		Podpis
Skala	1:500	Data	listopad 2023
		Nr rysunku	3
		Stadium	PB





Starostwo Powiatowe w Trzebnicy  
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy  
55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6  
Tel. (71) 387-95-05, 387-95-06, 387-95-07

Inwestor	Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia			
Jednostka projektowa	MKKM PROJEKT Monika Kiestra ul. Świerkowa 4/1, 55-093 Kielczów			
Nazwa i adres	ZASTĘPCZA ORGANIZACJA RUCHU - ZAWONIA, GMINA ZAWONIA			
Tytuł rysunku	SCHEMAT OZNAKOWANIA PIONOWEGO - ETAP 3			
Opacował	Monika Kiestra		Podpis	
Skala	1:500	Data	listopad 2023	Nr rysunku
				4
				Stadium
				PB