

Bydgoszcz, 11.02.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy Alei Wolności w Koronowie, przy zastosowaniu przepisów art. 29a ustawy Prawo Budowlane

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 10.02.2021 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Proszę o udzielenie informacji, czy Wykonawca przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego przy ul. Al. Wolności w Koronowie ma przewidzieć wykonanie przy włączeniu do m.s.c. studni zaworowej? Zgodnie z wytycznymi PFU "włączenie przewidziane jest w obrębie komory ciepłowniczej K-32/1" Czy interpretować to jako "wpinkę na gorąco" w samej komorze, czy poza komorą, a co za tym idzie, czy jest potrzeba montażu niezależnych zaworów preizolowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że włączenie przyłącza do sieci rozdzielczej należy przeprowadzić w komorze K-32/1, metodą "wcinki na gorąco".

Wcinkę na gorąco wykonać za pomocą zaworu stalowego, pełnoprzelotowego. Zawór winien umożliwiać pełnienie funkcji zaworu odcinającego po wykonaniu wcinki.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski