

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska w miejscowości Grabina, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Grabina, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2021r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/68/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2

Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Świetlica wiejska Grabina, gm. Olszówka			
1		Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1		5.83*15.85	m ²	92.406	
				RAZEM	92.406
2		Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²		
d.1		poz.1	m ²	92.406	
				RAZEM	92.406
3		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1		poz.2	m ²	92.406	
				RAZEM	92.406
4		((z.VI) Posadzki z płytek z kamieni sztucznych wielkoformatowych np. 60x60, 60x30cm na zaprawie klejowej z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania	m ²		
d.1		poz.3	m ²	92.406	
				RAZEM	92.406
5		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe pod cokolik	m ²		
d.1		0.10*(5.83*2+15.85*2)	m ²	4.336	
				RAZEM	4.336
6		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podłoża	m		
d.1		(5.83*2+15.85*2)	m	43.360	
				RAZEM	43.360
7		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej "CERESIT" CM-11 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.1		poz.6	m	43.360	
				RAZEM	43.360