

Pokrycie dachu membraną dachową zbrojoną oraz docieplenie stropodachu budynku Biurowego przy ul. Składowej 1 w Stargardzie.

Połąć dachu – 250 m²

1. Dostawa i montaż paroizolacji PE 0,2 mm - powierzchnia 250 m²
2. Dostawa i montaż płyt PIR (2 x 8 cm) = 16 cm – powierzchnia 250 m²
3. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich.
4. Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych do warstwy izolacyjnej 0,75 PCV w ilości 6 sztuk.
5. Dostawa i montaż rur i kominków wentylacyjnych stropodachu 0,75 PCV oraz obróbka w ilości 6 sztuk.
6. Naprawa tynków na kominach (gruntowanie, siatka z klejem, narożniki, gruntowanie i malowanie farbą silikonową) w ilości 6 sztuk.

- gwarancja na w/w prace – minimum 24 miesiące

- oferta ważna - 60 dni.