



PP 03
1:25



N1	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
20 cm	warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 W8 F150 w kolorze szarym, niedyblowana, dylatowana co 5m
-	warstwa poślizgowa z 2 warstw folii PE
25 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
25 cm	warstwa mrozochronna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
70 cm	SUMA
N2	Nawierzchnia trawiasta- odtworzenie po wykonaniu robót
10 cm	Warstwa humusu, obsiew trawą
-	grunt rodzimy
10 cm	SUMA

PP 03
1:25



UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE : FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	PODPIS:
Branża DROGOWA PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA	PDK/0057/POOD/16	
TEMAT : BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA DZIAŁKACH NR 187/63, 188/1, 276/12, 276/13, 302 OBRĘB 0069 PODGÓRZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126104_9 W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW w ramach zadania „Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z operatem dendrologicznym dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed- Śniadowskiej do ul. Korpala 24”			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW- ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH: DROGOWA		FAZA: STAGE: KN	DATA / DATE: 05.07.2023
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME: PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ POPRZECZNY PP 03		SKALA: SCALE: 1:25	NR PROJEKTU: PROJECT No:
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No: K.04	