

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:


45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Firma : Projekty i Nadzory Drogowe ITER Teresa Harko
Adres firmy : ul. Zamkowa 3/3 21-500 Biała Podlaska
Nazwa inwestycji : Remont drogi gminnej Nr 100874L
Adres inwestycji : ul. A. Asnyka w Terespolu od km 0+000 do km 0+812, odc. dł. 0,812km
Inwestor : Burmistrz Miasta Terespol
Adres inwestora : ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol
Branża : drogowa

Sporządził kalkulację : Teresa Harko
Data opracowania : 21 czerwca 2024

WYKONAWCA: *Teresa Harko*


Uprawnienie budowlane
Nr ew. 876/17/03 do projektowania
budowlanych w specjalności
konstruktora budowlanej
21/00/0000/01

Data opracowania
21 czerwca 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100874L ul. A. Asnyka w Terespolu od km 0+000 do km 0+812, odc. dł. 0,812km			
d.1			DZIAŁ: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,812km 0,812	km km	 0,812	
			RAZEM	km		0,812
d.2			DZIAŁ: NAWIERZCHNIA			
2 d.2	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 2cm z odwiezieniem na odl. 1 km (destrukcja stanowi własność Zamawiającego) 20	m2 m2	 20,00	
			RAZEM	m2		20,00
3 d.2	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej 4115+2*0,04*812	m2 m2	 4 179,96	
			RAZEM	m2		4 179,96
4 d.2	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W zgodnie z tabelą wyrównań 83,6*2,45	t t	 204,82	
			RAZEM	t		204,82
5 d.2	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wyrównawczej 4179,96	m2 m2	 4 179,96	
			RAZEM	m2		4 179,96
6 d.2	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową lub tasmą uszczelniającą na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach 4115+32,5	m2 m2	 4 147,50	
			RAZEM	m2		4 147,50
d.3			DZIAŁ: OZNAKOWANIE			
7 d.3	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5,00	
			RAZEM	szt.		5,00
8 d.3	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o 5	szt. szt.	 5,00	
			RAZEM	szt.		5,00



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
9 d.3	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-03 Uproszczona	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 3	szt. szt.	3,00	
			RAZEM	szt.		3,00
10 d.3	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-02 Uproszczona	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 9,6	m2 m2	9,60	
			RAZEM	m2		9,60
d.4			DZIAŁ: INNE			
11 d.4	D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej 16	szt. szt.	16,00	
			RAZEM	szt.		16,00
12 d.4		KNR 2-31 1402-02 Uproszczona	Profilowanie poboczy wraz z humusowaniem gr.5cm i obsianiem nasionami traw 1186	m2 m2	1 186,00	
			RAZEM	m2		1 186,00
d.5			DZIAŁ: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
13 d.5	przyjęto 4,5% wartości robót	KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem SOR, w zakresie zgodnym z PFU 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00
14 d.5		KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb związanych z realizacją zadania 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00
d.6			DZIAŁ: INWENTARYZACJA			
15 d.6		KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00

