

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OSADNIK WTÓRNY NR II

1. Oczyszczenie przerw dylatacyjnych z istniejących uszczelnień
2. Oczyszczenie powierzchni pionowych zbiornika metodą strumieniowo – ścierną
3. Oczyszczenie powierzchni poziomych zbiornika metodą strumieniowa – ścierną
4. Oczyszczenie koryta przelewowego
5. Oczyszczenie odkrytego zbrojenia
6. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia
7. Reprofilacja powierzchni szczelin dylatacyjnych zaprawami PCC
8. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym poliuretanowym do gł. ok. 4 cm
9. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych wodoszczelnym kitem trwale plastycznym
10. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych profilem poliuretanowym o szerokości pasków odpowiadających szerokości szczeliny dylatacyjnej
11. Izolacja powierzchni poziomych i pionowych zbiornika preparatami epoksydowymi - warstwa podkładowa
12. Izolacja powierzchni poziomych i pionowych zbiornika preparatami epoksydowymi – warstwa nawierzchniowa
13. Zabezpieczenie połączenia ściany zbiornika z płytą denną profilem lub taśmą poliuretanową
14. Zabezpieczenie połączenia słupów ramy wlotowej ze ścianą leja
15. Wywóz i utylizacja materiałów poremontowych