

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na:

„Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych na terenach wojskowych administrowanych przez 25 WOG w podziale na cztery zadania”
postępowanie nr 03/W1/2021.

(Kod CPV: 75251120-7)

Usługa obejmuje pielęgnację wałów i pasów przeciwpożarowych na terenach kompleksów wojskowych:

Część I

Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona oraz pasów w rejonie Zielona II.

Część II

Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec.

Część III

Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka.

Część IV

Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Suwałki Płociczno/ Antracyt

Szczegółowy opis realizacji usługi:

Część I – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych na strzelnicy garnizonowej OC Zielona i terenów przyległych do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona oraz pasów w rejonie Zielona II

Pasy przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, przeoranych traw, wrzosów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonanie usługi.

Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy przeorać glebogryzarką ręczną

Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami

dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Wykonanie usługi – dotyczy każdego etapu - musi być potwierdzone protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego etapu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy.

Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Rodzaj prac do wykonania:

Strzelnica garnizonowa OC Zielona i tereny przyległe do wału strzelnicy garnizonowej OC Zielona

Pielęgnacja istniejących pasów przeciwpożarowych o szerokości 3 m i szacunkowej długości 7 500 m (powierzchnia 2,25 ha). Przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt.

Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie - do 20.05.2021r.

II etap w terminie - do 15.07.2021r.

III etap w terminie - do 15.09.2021r.

przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00- 13.00

Rejon Zielona II

Oczyszczenie poprzez usunięcie chwastów, przeoranie oraz przebronowanie pasa ochronnego o szerokości 3 m i długości 1 600 m (powierzchnia 0,48 ha). Przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt. Wykonawca pozostawi drzewa w pasie ochronnym, których obwód na wysokości 5 cm od podstawy jest większy 50 cm.

Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie – do 20.05.2021r.

II etap w terminie od – do 15.09.2021r.

przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00- 13.00

Termin wizji lokalnej: 09.03.2021r. godz. 09.00.

Część II – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Skład Osowiec.

Pasy przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, przeoranych traw, wrzosów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonanie usługi.

Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy przeorać glebogryzarką ręczną.

Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Wykonanie usługi – dotyczy każdego etapu - musi być potwierdzone protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego etapu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy.

Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Rodzaj prac do wykonania:

Pielęgnacja pasów ppoż. przy budynkach magazynowych, składzie opakowań, składach żużlu i opału oraz pasów obwodnicy poprzez: orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną, bronowanie przeoranych pasów wraz z oczyszczeniem terenu, oczyszczeniem ogrodzenia obwodnicy usytuowanego na pasach ppoż. z wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek oraz wykonanie oprysków wzdłuż ogrodzenia obwodnicy przed każdym wykonanym zabiegiem pielęgnacyjnym.

Wykaz pasów :

Lp	Opis pasa	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [ha]
1	przy budynkach magazynowych	2	3 400	0,680
2	wzdłuż ogrodzeń obwodnicy (pasy zewnętrzne i wewnętrzne)	5	15 240	7,620
3	wzdłuż ogrodzenia składu opakowań	2	275	0,055
4	wokół składu opału (przy bud. Nr 19) i wokół składów żużlu (przy bud. Nr 30, 53, 61)	2	160	0,032

5	wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego kompleksu od strony drogi krajowej nr 65	2	2 220	0,440
		3	575	0,170
6	pas ochronny usytuowany po obu stronach drogi wewnętrznej między ogrodzeniem	7	7 200	5,040
RAZEM				14,037

Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie - do 20.05.2021r.

II etap w terminie - do 12.07.2021r.

III etap w terminie - do 30.08.2021r.

IV etap w terminie - do 18.10.2021r.

przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 30 dniowy odstęp czasowy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00- 13.00

Termin wizji lokalnej: 10.03.2021r. godz. 13.00.

Część III – Pielęgnacja pasów i wałów przeciwpożarowych – rejon Skład Hajnówka.

Usługa na wyszczególnionym niżej terenie należy zrealizować poprzez: wykoszenie trawy i chwastów oraz wycięciu samosiejek na wskazanej powierzchni pasów i wałów, przy czym wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być wyższa niż 7 cm, a pozostałych pni po samosiejkach 10 cm. Wykoszone trawy i chwasty należy zebrać i wywieźć na koszt Wykonawcy a wycięte samosiejki złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, przeoranych traw, wrzosów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonanie usługi.

UWAGA: Koszenie pasów wzdłuż obwodnicy należy wykonać z pasa drogowego za pomocą kosiarki na wysięgniku, przy użyciu kos/kosiarek ręcznych spalinowych lub kosiarek samojezdnych o wadze do 0,5 tony. Zabrania się poruszania po pasach zieleni pojazdami o wadze przekraczającej 0,5 tony z uwagi na ryzyko uszkodzenia elementów infrastruktury systemu alarmowego.

Opryski należy wykonać przy użyciu środków zalecanych do stosowania w leśnictwie wg katalogu opracowanego przez Dyрекcję Generalną Lasów Państwowych

Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami

dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Wykonanie usługi – dotyczy każdego etapu - musi być potwierdzone protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego zabiegu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy.

Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Rodzaj prac do wykonania:

Wykonanie koszenia oraz oprysków:

- wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych wzdłuż ogrodzeń obwodnicy po obu stronach drogi wewnętrznej o średniej szerokości – pierwszy pas - 5,90 m i drugi pas - 3,90 m. Długość pasów 5 406 m, łączna powierzchnia około 5,30 ha
- wykoszenie dwóch pasów przeciwpożarowych o szerokości 1,5 m wzdłuż ogrodzeń obwodnicy od strony lasu i terenu technicznego o szerokości 1,0 m, łączna powierzchnia koszenia około 1,3 ha
- oczyszczenie z wrastającej roślinności ogrodzenia obwodnicy o łącznej długości 2 x 5 406 m wraz z wykonaniem przy każdym etapie oprysków (opryski wykonane zostaną przed usuwaniem roślinności przynajmniej 5 dni przed planowanym oczyszczaniem) – łączna długość ogrodzenia 10 812 m.
- wykoszenie wałów przeciwpożarowych wokół budynków magazynowych od opasek odwadniających do pasów przeciwpożarowych o łącznej powierzchni 6,875 ha
- koszenie pasów wzdłuż ogrodzenia terenu administracyjnego o szerokości po 2,0 m po obu stronach ogrodzenia terenu administracyjnego wraz z usunięciem roślinności wrastającej w ogrodzenie, długość ogrodzenia wynosi ok 2000 mb, powierzchnia łączna koszenia wynosi ok 0,8 ha

Częstotliwość wykonywania zabiegów

I etap w terminie – do 28.05.2021 r.

II etap w terminie – do 31.07.2021 r.

III etap w terminie – do 30.09.2021r.

przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstępow czasowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00- 13.00

Termin wizji lokalnej: 09.03.2021r. godz. 12.00.

Część IV – Pielęgnacja pasów przeciwpożarowych – rejon Suwałki (Płociczno/ Antracyt).

Pasy przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, przeoranych traw, wrzosów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonanie usługi.

Pielęgnacja pasów musi być wykonana poprzez orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową. W miejscach niedostępnych dla ciągnika rolniczego pasy należy przeorać glebogryzarką ręczną. Przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt,

Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.

Wykonanie usługi – dotyczy każdego etapu - musi być potwierdzone protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokół odbioru usługi z każdego etapu jest załącznikiem do faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt. Wykonawca ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w czasie pracy.

Usługi powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, przepisami ochrony środowiska i bez stworzenia zagrożeń dla zdrowia ludzi.

Rodzaj prac do wykonania:

1. Rodzaj prac do wykonania:

- mineralizacja pasów ppoż. na terenie strzelnicy w Suwałkach (Płociczno/Antracyt) o szerokości 5 m i długości 4 390 m (powierzchnia 2,195 ha)

Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie – do 31.08.2021 r.

II etap w terminie – do 31.10.2021 r.

przy czym pomiędzy etapami pielęgnacji pasów musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00- 15.30, w piątek od 7.00- 13.00

Termin wizji lokalnej: 10.03.2021r. godz. 09.00.