




Poz. SF3 703,5x207,2x40 -
Stopa fundamentowa
Wykonać x1



FUNDAMENT POSADOWIONY NA PODŁOŻU PRZEPUSZCZALNYM,
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW WYSADZINOWYCH
DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA 0,8m WYMIENIĆ NA PIASKI DROBNE ZAGĘSZCZONE $I_s=0,98$



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość całkowita (m)	
	#		prętów w 1 elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN (m)	
	A-IIIN					# 8	# 12
21	12	6930	26	1	26		180,18
22	12	1970	92	1	92		181,24
23	8	730	118	1	118	86,14	
24	8	1290	14	1	14	18,06	
Długość wg średnic (m)						104,20	361,42
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						41,16	320,94
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						362,10	
Ogółem (kg)						362,10	

UWAGA: 1) Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie
wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton C20/25 (B25), W8
Stal B500SP

Otulina $C_{nom}=50$ mm

ŚREDNICA GIECIA PRĘTÓW:


(JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ)

#6 - 24mm
#8 - 32mm
#10 - 40mm
#12 - 48mm
#16 - 64mm
#20 - 140mm
#22 - 154mm
#25 - 175mm

UWAGI:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- SŁUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W SŁUP
- POZIOM ZERA WG. PROJ. ARCHITEKTURY
- OTWORY MONTAŻOWE WYKONAĆ WG DOSTAWCY PREFABRYKATÓW

Wymiary poszczególnych odcinków
pręta podano gabarytowo.
Długość łączną pręta podano osiowo.



NORD - INWEST SP. Z O.O.

ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem

NAZWA OBIEKTU:	Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG	NR RYSUNKU: K4
ADRES OBIEKTU:	Mateuszewo 8, 63-100 Śrem, nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąborwa	NR REWIZJI: -
INWESTOR /ADRES:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem	DATA: 09 2024 r.
TYTUŁ RYSUNKU:	RYСУNEK ZBROJENIOWY POZ. SF3	SKALA: 1:25
IMIE I NAZWISKO:		NR UPRAWNIEŃ/SPECJALNOŚĆ:
OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr Wojciechowski		PODPIS:
Olga Tyczyńska		
NR TEMATU: NI_2023_10		FAZA PROJEKTU:
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek stanowi własność jednostki projektującej i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela