



Poz. SF5 965,8x243,8x30 -
Stopa fundamentowa
Wykonać x1



FUNDAMENT POSADOWIONY NA PODŁOŻU PRZEPUSZCZALNYM,
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW WYSADZINOWYCH
DO GŁĘBOKOŚCI PRZEMARZANIA 0,8m WYMIENIĆ NA PIASKI DROBNE ZAGĘSZCZONE $\lambda_s=0,98$



WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Stal	Długość (mm)	Liczba			Długość całkowita (m)	
	#		prętów w 1 elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN (m)	
	A-IIIIN					# 8	# 12
41	12	9550	32	1	32		305,60
42	12	2340	128	1	128		299,52
43	8	630	160	1	160	100,80	
44	8	1090	23	1	23	25,07	
Długość wg średnic (m)						125,87	605,12
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)						49,72	537,35
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						587,07	
Ogółem (kg)						587,07	

UWAGA: 1) Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie
wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton C20/25 (B25), W8
Stal B500SP

Otulina Cnom=50 mm


ŚREDNICA GIECIA PRĘTÓW:
(JEŻELI NA RYSUNKU NIE PODANO INACZEJ)

#6 - 24mm
#8 - 32mm
#10 - 40mm
#12 - 48mm
#16 - 64mm
#20 - 140mm
#22 - 154mm
#25 - 175mm

UWAGI:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY FUNDAMENTÓW, ŚLUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
- WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- ŚLUPY ZABEZPIECZYĆ PRZED MOŻLIWOŚCIĄ UDERZENIA POJAZDU W ŚLUP
- POZIOM ZERA WG. PROJ. ARCHITEKTURY
- OTWORY MONTAŻOWE WYKONAĆ WG DOSTAWCY PREFABRYKATÓW

Wymiary poszczególnych odcinków
pręta podano gabarytowo.
Długość łączną pręta podano osiowo.



NORD - INWEST SP. Z O.O.

ul. Chelmońskiego 24/4, 63-100 Śrem

NAZWA OBIEKTU:	Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG	NR RYSUNKU:	K6
ADRES OBIEKTU:	Mateuszewo 8, 63-100 Śrem, nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąbrowa	NR REWIZJI:	-
INWESTOR /ADRES:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem	DATA:	09 2024 r.
TYTUŁ RYSUNKU:	RYСУNEK ZBROJENIOWY POZ. SF5		SKALA: 1:25
OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
	mgr inż. Piotr Wojciechowski	WKP/0285/PWOK/15 konstr.-bud.	
	Olga Tyczyńska		
NR TEMATU:	NI_2023_10	FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	Rysunek stanowi własność jednostki projektującej i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela	