

Przedmiar robót; Ceny jednostkowe 3: Punkt zasilający szafa oświetlenia ulicznego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Katowice.		
1	Rozdział	Punkt zasilający - szafa oświetlenia ulicznego.		
1.1	Element	Szafa oświetlenia ulicznego do 8-pól.		
1.1.1	KNNR 9/812/6	Odłączanie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, do 120 mm ²	szt	10
1.1.2	KNR 515/919/3	Szafki kablowe, masa 300 kg - Wymiana - Demontaż istniejącej szafy i montaż nowej R=0.955*1.6 = 1,528 M=1 = 1,000 S= = 1,600	szt	1
1.1.3	KNNR 5/726/11	Podłączenie kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 120 mm ²	szt	2
1.1.4	KNP 1813/1349/4	Pomiar - Tablica rozdzielcza z licznikiem 3-fazowym do 5 odpyłów	szt	1
1.1.5	KNP 1813/1346/1	Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne	szt	1