

## Przedmiar robót; Ceny jednostkowe 6: Studnia kablowa oświetlenia ulicznego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice.</b>		
1	Rozdział	<b>Wymiana studni kablowych:</b>		
1.1	Element	<b>Wymiana studni kablowych:</b>		
1.1.1	KNR 501/503/2	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 wraz z utylizacją materiału	szt	1,000
1.1.2	KNR 501/402/2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii III	szt	1,000
1.1.3	KNNR 5/719/2	Rozebranie nawierzchni i chodników, brukowiec grubości 16-20 cm, ręcznie	m2	4,000
1.1.4	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	m2	4,000
1.1.5	KNNR 6/112/5	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	4,000
1.1.6	KNNR 5/720/9	Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowej	m2	4,000