

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty remontowo - budowlane</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty posadzkarskie i płytkarskie</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych  30,4 m2 - pokoje 30.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.400	  30.400
2 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje - zamiast wykładziny dywanowej  30.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.400	  30.400
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile  34.98	m  m	  34.980	  34.980
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - płytki gipsowe i ceramiczne ze ścian oraz cokoły  7,6 7.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.600	  7.600
5 d.1.1	KNNR 3 0804-08	Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu  7,56 7.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.560	  7.560
<b>1.2</b>		<b>Roboty malarsko-tynkarskie</b>			
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie luźnych/głuchych tynków, warstwy gładzi gipsowej wewnętrznej  6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	  6.000
7 d.1.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłóży pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłóżach ścian i sufitów po skuciu płytek i odbiciu głuchych/luźnych warstw wykończeniowych - analogia  13.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.600	  13.600
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków w ścianach i odpowiednim przygotowaniem podłoża  166,52 166.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.520	  166.520
9 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  53.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.670	  53.670
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłóży gipsowych z gruntowaniem  166.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.520	  166.520
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem ( przygotowaniem podłoża, usunięciem drobnych ubytków)  53.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.670	  53.670
12 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm  10.4	m  m	  10.400	  10.400
<b>1.3</b>		<b>Roboty elektryczno-gazowe</b>			
13 d.1.3	KNP 06 0403-03.02	Montaż kuchni gazowej- zakup i montaż nowej kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
14 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych: pojedyncze i podwójne z uziemieniem, pojedyncze bryzgoszczelne, hermetyczne  17	szt.  szt.	  17.000	  17.000
15 d.1.3	KNR-W 5-08 0406-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
16 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazda RTV, telefonicznego  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-08 d.1.3 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR AT-15 d.1.3 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 5-08 d.1.3 0302-02	Przeniesienie gniazdka elektrycznego w kuchni o 50cm w bok - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.1.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-07 d.1.3 0204-01	Próba szczelności instalacji gazowej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
<b>1.4</b>		<b>Roboty stolarskie</b>			
22	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 5szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 5 szt.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 4-01 d.1.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 -drzwi wejściowe do mieszkania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.1.4 1027-02	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą do mieszkania, z dostarczeniem kompletu kluczy (3szt) do każdego z zamków -górnego i dolnego wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni przy demontażu, - zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej - analogia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	Kalkulacja d.1.4 własna	Naprawa okna balkonowego - okno jest zamknięte przy otwieraniu wypada z ościeżnicy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1.4 0919-21	Wymiana klamek w skrzydłach okiennych - PVC - analogia	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana nawietrzaków okiennych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
30	Kalkulacja d.1.4 własna	Regulacja okien/ drzwi wraz z wymianą uszczelek gumowych - skrzydła	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 2-02 d.1.4 0129-02	Wymiana/montaż prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapety z PVC - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni powstałych przy wymianie parapetów - kuchnia	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
32	Kalkulacja d.1.4 własna	Demontaż rolet - naprawa profili okiennych- otworów po roletach	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien , profili, okuć - duże zabrudzenia - kurze, pyły, do wyczyszczenia profile poźółkle	m <sup>2</sup>		
		8.4	m <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
34	KNR 19-01 d.1.4 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - próg przy drzwiach balkonowych	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.800
35 d.1.4	KNR 4-01 1209-16	Lakierowanie płaszczyzn - próg przy drzwiach balkonowych - analogia	m <sup>2</sup>		
		0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
36 d.1.4	KNR-W 2-02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Roboty sanitarne</b>			
37 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1.5	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1.5	KNR 0-35 0209-02	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1.5	KNR-W 2-15 0233-03	Wymiana sedesu z spłuczką - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.5	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>1.6</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
46 d.1.6	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek z płytek i ścian w łazience	m <sup>2</sup>		
		23.27	m <sup>2</sup>	23.270	
				RAZEM	23.270
47 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remonciei sprzątaniu po lokatorze - panel, ościeżnice drzwi, materace, worki z przedmiotami do utylizacji itp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000