



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

DKP/ 1071/2019/MPK

Gdańsk, dnia 25.10.2019r.

**Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.**

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PNE/154/2019/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w uzgodnieniu z Jednostką Projektową przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

**Pytanie numer 21:**

W tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego poz. 1.3.3, a także w przedmiarze robót występują hydranty wraz z instalacją, w załączonym projekcie brak takiej instalacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią pkt. 3.11.9 PT architektura, w projektowanym budynku nie jest wymagane stosowanie hydrantów wewnętrznych. Elementy ujęte w przedmiarze – błąd pisarski.

**Pytanie numer 22:**

Brak instalacji c.t. dla zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych wraz z zestawem zaworowo – pompowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przekazuje w załączeniu uzupełnienie dokumentacji w odniesieniu do projektowanej instalacji c.t : zestawienie materiałów, schemat podłączenia nagrzewnic, instalacja c.t – rzut parteru, rzut poddasza (rysunki w załączeniu).



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Pytanie numer 23:**

Według opisu do projektu instalacji sanitarnych w instalacji wodociągowej i c.o. piony mają być wykonane z rur stalowych – na rysunkach takie rury nie występują.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że materiał instalacji sanitarnych zgodny z opisem pkt.1.5. PT sanitarny, zestawienie materiałów ZSAKiHU. Wszystkie odcinki pionowe należy wykonać z rur stalowych.

**Pytanie numer 24:**

Na jakiej głębokości ułożone są poziomy kanalizacji sanitarnej pod posadzką budynku – na profilu instalacji brak jakichkolwiek wymiarów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że trasa kanalizacji sanitarnej tzw. podposadzkowej pokazana na rysunku nr S.06 instalacja kanalizacyjna, rozwinięcie, głębokość ułożenia dostosować do projektowanego spadku, z uwzględnieniem profilu przyłącza – rysunek nr S.13. Poziom wyjścia z budynku jest na profilu kanalizacji zewnętrznej, a spadki podposadzkówki są zaznaczone na rozwinięciu kanalizacji.

**Pytanie numer 25:**

Brak rysunku zestawu wodomierzowego usytuowanego w węźle cieplnym.

**Odpowiedź:**

Zestaw wodomierzowy zgodny z opisem pkt. 1.4.2.2, usytuowany w lokalizacji przyłącza wody.

**Pytanie numer 26:**

Czy przed zaworami ze złączką do węża należy montować zawory antyskażeniowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przed zaworami ze złączką do węża należy zamontować zawory antyskażeniowe.

**Pytanie numer 27:**

Czy pokój nauczycielski pom. 0.10 należy wyposażać w umywalkę i zlewozmywak – w zestawieniu wyposażenia stałego brak tych urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach tego zadania nie ma wyposażać pokoju nauczycielskiego w umywalkę i zlewozmywak. Jego zadaniem jest doprowadzenie jedynie przyłączy tak, żeby można było podłączyć ww. elementy.

**Pytanie numer 28:**

W zestawieniu wyposażenia stałego w pom. 0.12. są dwa brodziki natryskowe – na



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

rysunkach jeden, w pom. 0.18. trzy kabiny – na rysunku dwie ile policzyć.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach trzeba wykonać zgodnie z częścią graficzną. W pomieszczeniu 0.12. należy wykonać jeden brodzik natryskowy a w pom. 0.18. należy wykonać dwie kabiny.

**Pytanie numer 29:**

Czy umywalka w pom. 0.09 ma być montowana na stelażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w pom. 0.09 nie należy montować umywalki na stelażu.

**Pytanie numer 30:**

W zestawieniu wyposażenia stałego pom. 1.07, 1.08, 1.09 brak umywarek i wc.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach trzeba wykonać zgodnie z częścią graficzną. W pomieszczeniach należy wykonać:

- a) Pomieszczenie 1.07. – umywalka i wc,
- b) Pomieszczenie 1.08. – umywalka i wc,
- c) Pomieszczenie 1.09. – umywalka, wc i pisuar.

**Pytanie numer 31:**


W tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego występuję poz. 1.3.2 – „Przybory sanitarne z armaturą instalacji wody” jednocześnie występuje poz. 1.8 „ Wyposażenie stałe”, prosimy o jednoznaczne określenie gdzie należy umieścić wycenę armatury i przyborów sanitarnych oraz ujednolicenie tabeli wyposażenia stałego z projektem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przybory sanitarne z armaturą instalacji wody należy ująć w pozycji 1.3.2.

Załączniki:

1. Zestawienie materiałów,
2. Schemat podłączenia nagrzewnic,
3. Instalacja c.t. – rzut parteru,
4. Instalacja c.t. – rzut poddasza.

**DYREKTOR**  
  
Włodzisław Bartosiewicz

