

Budowa układu drogowego łączącego ul. Sikorskiego z ul. Skalskiego w Pruszczu Gdańskim i układem drogowym w Ciepłowie

PRZEDMIAR ROBÓT KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Czynności w zakresie budowy kanału technologicznego SST T.01			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0301-05 - Analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii I-II	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
2 d.1	ZN-97/TP S.A.- 040 0101-03	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o profilu KTU	m		
		921,5	m	921,500	
				RAZEM	921,500
3 d.1	ZN-97/TP S.A.- 039 0206-02 - Analogia	Badanie szczelności odcinków rury HDPE 40 (dla rur produkowanych w kęgach po 250m)	odc.		
		4	odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	ZN-97/TP S.A.- 039 0206-02 - Analogia	Badanie szczelności odcinków mikrorurek w wążce mikrokanalizacji	odc.		
		7	odc.	7,000	
				RAZEM	7,000