

## Przedmiar

Collegium Godlewskiego, malowanie pokoi nr 442/443

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty remontowe pokoi 442 i 443</b>				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2, sufit  sufity pokoi 6,42*3,77+6,42*3,04+6,0 ściany pokoi jw. 6,42*3,1*2+3,77*3,1*2+3,04*3,1*2	m2 m2	49,72 82,026
		razem	m2	131,746
2	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  sufity 6,42*3,77+6,42*3,04	m2	43,72
		razem	m2	43,72
3	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  ściany 6,42*3,1*2+3,77*3,1*2+3,04*3,1*2+0,25*3,1*2	m2	83,576
		razem	m2	83,576
4	KNR 2-02w 1520/02 (dopłata 0,5x)	Wtopienie tapety z włókna szklanego (flizelina) na spekanych ścianach	m2	85,576
5	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej  6,42*3,2*0,25	m3 m3	5,136 5,136
6	Kalkulacja indywidualna	Wyburzenie blatu żelbetowego o wymiarach 2,0*0,6 m	kpl	1
7	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  3,1*0,25*2+6,42*0,25	m2 m2	3,155 3,155
8	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	85,576
9	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	85,576
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	43,72
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2	85,576
12	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2  okno 1,5*2,2*2*2	m2 m2	13,2 13,2
13	KNR 4-01 1209/12	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	2
14	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2, futryna od wewnątrz  1,8*2,4*2	m2 m2	8,64 8,64
15	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych  38*0,24*3	m2 m2	27,36 27,36
16	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne rur o średnicy do 50mm	m	25
17	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie tekturą i folią posadzki parkietowej istniejącej  sufity pokoi 6,42*3,77+6,42*3,04	m2 m2	43,72 43,72
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i montaz karniszy	kpl	2
19	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folia pcv	kpl	1

## Przedmiar

Collegium Godlewskiego, malowanie pokoi nr 442/443

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 1206/03	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian, lamperia  (6,42*2+3,77*2+3,04*2)*1,6	m2	42,336
		razem	m2	42,336
21	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi  6,42*3,77+6,42*3,04+6,42*0,21	m2	45,068
		razem	m2	45,068
22	KNR 2-02s 2003/04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, wypełnione wełną mineralną  1,05*2,3	m2	2,415
		razem	m2	2,415
23	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2,0*1,6	m2	3,2
		razem	m2	3,2
24	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  0,8*1,6*2+0,22*3,1*2	m2	3,924
		razem	m2	3,924
25	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, Gres polerowany, flizy na ścianach 2,0*1,6	m2	3,2
		razem	m2	3,2
<b>II. Roboty posadzkarskie w pokojach nr 442 i 443</b>				
26	Kalkulacja indywidualna	uzupełnienie posadzki w miejscu rozebranej ściany	kpl	1
27	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki  pok, nr 342 6,42*0,4	m2	2,568
		razem	m2	2,568
28	KNR 4-01 0814/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22mm mocowanych na gwoździe  6,42*0,9	m2	5,778
		razem	m2	5,778
29	KNR-W 4-01 0816/03	Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8m2,  6,42*3,77+3,04*6,42+0,6*6,42+1,4*0,6	m2	48,412
		razem	m2	48,412
30	KNR 4-01 0607/02	Spoinowanie starego parkietu masą szpachlową ( R=0,5) R=0.5	m2	48,412
31	KNR-W 4-01 0819/07	Trzykrotne lakierowanie posadzek (lakier chemoutwardzalny)	m2	48,412
32	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych drewnianych dębowych na nowe lakierowane  6,42*2+3,77*2+3,04*2+0,21*2	m	26,88
		razem	m	26,88
33	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1
34	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  36,91*0,005*2+120*0,002+6,42*3,1*0,25*1,4	m3	7,575
		razem	m3	7,575
35	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (na 19 km) S=19	m3	7,575
36	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i tekturą - analogia ( R=0,5) R=0.5	m2	45,068