



**WYKAZ POMIESZCZEN - PODDASZE**

LP.	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA funkcyjna [m <sup>2</sup> ]	POSADZKA	POMIESZCZENIA podłogowa [m <sup>2</sup> ]
Z-8	HALL	20,0	WYKŁ. SYNTETYCZNA	31,8
Z-9	IVC ogólna	3,0	TERAKOTA	3,0
Z-10	DOKUMENTACJA	2,2	WYKŁ. SYNTETYCZNA	2,2
Z-12	KUCHNIA	2,2	WYKŁ. SYNTETYCZNA	2,2
Z-13	POKOJ GOSPODARZY 2Z	2x 16,6 = 33,2	WYKŁ. SYNTETYCZNA	2x 21,3 = 42,6
Z-14	KAZIENKA 2Z	2x 3,1 = 6,2	TERAKOTA	2x 3,1 = 6,2
<b>POMIESZCZENIA UŻYTKOWA</b>		<b>90,6m<sup>2</sup></b>		<b>116,3m<sup>2</sup></b>

## OPRAWY OŚWIETLENIOWE

	- SDS 236 EVG - 2xT8 36W/830
	- KT1414,2P-GO EVG - 4xT5 14W/830
	- DK218 X EVG RALPGO - 2xTC-DEL 18W/830
	- DW218.L EVG - 2xTC-DEL 18W/830
	- FLEX MINI 50 - 1xQR-CBC51 50W
	- SDS 118 EVG - 1xT8 18W/830
	- MONITORI PGO - 1xT5 8W
	- SCREEN PGO - LED 2W
	- oprawy z modułem awaryjnym

## PROJEKT ZAMIENNY

<b>Mazowieckie Biuro Projektów &lt; MAPRO &gt; w Płocku</b>		<b>NR UMOWY</b>	
OBIĘT: ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYN PRACY W PŁOCKU		3/2008	
ul. Kolejowa 17, działki nr 785, 786/1, 786/2, 786/2			
ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy		SKALA	
ul. Koszarowa 13, Płock		1:100	
Instalacja osw. ogólnego, ewakuacyjnego i awaryjnego		DATA	
NAZWIŚCIE: NR UMOWY: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:		01.2010	
OPRACOWAŁ: Jacek Stasiak	ZMIENIŁ: Inż. elektryczne	NR OK:	
SPRAWDZIŁ: Inż. Marek Trzaska	6385	15	