

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie**

Nazwy i kody CPV: **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli**

Adres obiektu budowlanego: **gmina Błonie, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie**

Nazwa i adres zamawiającego: **BURMISTRZ GMINY BŁONIE
ul. Rynek 6; 05-870 Błonie**

Nazwa obiektu lub robót: **sieć telekomunikacyjna**

Nazwa jednostki opracowującej: **Urban Media Sp. z o. o.
ul. Marszałkowska 55/73 lok.22, 00-676 Warszawa**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej OPL SA
1.1	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III
1.2	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III
1.3	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik przelotowy
1.4	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik końcowy
1.5	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe
1.6	Montaż haka na słupie stojącym, wielkość haka - 1
1.7	Montaż puszek słupowej PSs10S
1.8	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków
1.9	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3-m
1.10	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej
1.11	Przekładanie kabla samonośnego po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód, 1 kabel
1.12	Zawieszenie (przewieszenie) kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy zawieszany z ziemi
1.13	Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych w terenie płaskim, długości 7-m, grunt kategorii III
1.14	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 8,5-m, grunt kategorii III
2	Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie
2.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
2.2	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego

Przedmiar robót

Nr	STWIOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie		
1		Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej OPL SA		
1.1	D.01.03.04	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III	szt	8
1.2	D.01.03.04	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III	szt	1
1.3	D.01.03.04	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik przelotowy	szt	6
1.4	D.01.03.04	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, wspornik końcowy	szt	2
1.5	D.01.03.04	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa, zaciski słupowe	szt	10
1.6	D.01.03.04	Montaż haka na słupie stojącym, wielkość haka - 1	szt	3
1.7	D.01.03.04	Montaż puszek słupowej PSs10S	szt	1
1.8	D.01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt	1
1.9	D.01.03.04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3-m	szt	1
1.10	D.01.03.04	Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
1.11	D.01.03.04	Przekładanie kabla samonośnego po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód, 1 kabel	km	0,35
1.12	D.01.03.04	Zawieszenie (przewieszenie) kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy zawieszany z ziemi	m	150
1.13	D.01.03.04	Zdemontowanie słupów bliźniaczych żelbetowych w terenie płaskim, długości 7-m, grunt kategorii III	szt	1
1.14	D.01.03.04	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 8,5-m, grunt kategorii III	szt	7
2		Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie		
2.1	D.01.03.04	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2.2	D.01.03.04	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego	szt	2