

PRZEDMIAR ROBÓT

**Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstańców (DK 92)
do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG
410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie**

BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ENGELMANA

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
1.	Dostawa i montaż słupa typu P-10,5/4,3 wraz z osprzętem	kpl	1	
2.	Dostawa i montaż słupa typu N-10,5/10 wraz z osprzętem	kpl	1	
3	Fundament słupa typu UB2	kpl	2	
4	Dostawa i montaż wysięgnika pojedynczego dł 1,0m	kpl	2	
5	Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej LED 33W	kpl	14	
6	Dostawa i montaż przewodu AsXSn 4x25	mb	246	
7	Dostawa i montaż rozdzielni RP	kpl	2	
8	Ułożenie linii kablowej YKY 5x16	mb	40	
9	Ułożenie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 4x30 w wykopie	mb	60	
10	Pomiary kontrolne	kpl	1	

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZĄDZEŃ

Lp.	Nazwa/typ	JM.	Ilość	Uwagi
2	Demontaż oprawy oświetleniowej OUS 100W	kpl	12	
3	Demontaż przewodu 1xAL25	m	179	