

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa ogrodzenia i usunięcie roślinności

Adres: Kwiatowa
Stęszew

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Data opracowania: 12.2021

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Ścinanie drzew			
1.1	KNNR 1 0103-0100 D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 10-15 cm 23,00	szt. szt.	23,000	23,000
1.2	KNR-SEK 6-01 0401-0100	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 10-15 cm 0,23	100 szt. 100 szt.	0,230	0,230
1.3	KNNR 1 0107-0100+KNNR 1 0107-0300	Wywożenie dłużyc oraz gałęzi na odległość wg oferenta wraz z kosztami utylizacji 23*0,16	m-p m-p	3,680	3,680
1.4	KNNR 1 0103-0300 D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 16-35 cm 9	szt. szt.	9,000	9,000
1.5	KNR-SEK 6-01 0401-0300	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 16-35 cm 0,09	100 szt. 100 szt.	0,090	0,090
1.6	KNNR 1 0107-0100+KNNR 1 0107-0300	Wywożenie dłużyc oraz gałęzi na odległość wg oferenta wraz z kosztami utylizacji 9*0,67	m-p m-p	6,030	6,030
1.7	KNNR 1 0103-0400 D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 36-45 cm 5	szt. szt.	5,000	5,000
1.8	KNR-SEK 6-01 0401-0400	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 36-45 cm 0,05	100 szt. 100 szt.	0,050	0,050
1.9	KNNR 1 0107-0100+KNNR 1 0107-0300	Wywożenie dłużyc oraz gałęzi na odległość wg oferenta wraz z kosztami utylizacji 5*1,07	m-p m-p	5,350	5,350
1.10	KNNR 1 0103-0500 D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 46-55 cm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.11	KNR-SEK 6-01 0401-0400	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 46-55 cm (analogia) 0,01	100 szt. 100 szt.	0,010	0,010
1.12	KNNR 1 0107-0100+KNNR 1 0107-0300	Wywożenie dłużyc oraz gałęzi na odległość wg oferenta wraz z kosztami utylizacji 1*1,70	m-p m-p	1,700	1,700
1.13	KNNR 1 0103-0700 D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną. Drzewa o średnicach 66-75 cm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.14	KNR-SEK 6-01 0401-0400	Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 66-75 cm (analogia) 0,02	100 szt. 100 szt.	0,020	0,020
1.15	KNNR 1 0107-0100+KNNR 1 0107-0300	Wywożenie dłużyc oraz gałęzi na odległość wg oferenta wraz z kosztami utylizacji 2*3,39	m-p m-p	6,780	6,780
1.16	KNNR 1 0102-0600	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, rzadkich 10-30% powierzchni 0,01	ha ha	0,010	0,010
1.17	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie krzewów po karczowaniu na odległość wg Oferenta wraz z kosztami utylizacji 30	m-p m-p	30,000	30,000
2		Przebudowa ogrodzenia			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.1	KNR 2-25 0307-0300	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z wywiezieniem i utylizacją 94,0*2,0	m2 m2	188,000	188,000
2.2	KNR 2-25 0312-0300	Rozebranie bramy z siatki na ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych 5,0*2,0	m2 m2	10,000	10,000
2.3	KNR 2-25 0312-0100	Budowa bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur stalowych - brama z rozbiórki wraz z odmalowaniem 5,0*2,0	m2 m2	10,000	10,000
2.4	KNR 2-25 0307-0100	Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych o wys. 2,0 mb na dł. 200 mb 94*2,0	m2 m2	188,000	188,000