

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
80-819 Gdańsk  
ul. Okopowa 15

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : KMP w Malborku remont łazienek  
ADRES INWESTYCJI : KMP w Malborku ul. Gen. de Gaulle a 3  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Szydagis (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 02.07.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.07.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia płytki posadzki 30,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,900	 30,900
					RAZEM	30,900
2		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 115,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115,000	 115,000
					RAZEM	115,000
3		KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 6,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,750	 6,750
					RAZEM	6,750
4		KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
5		KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
6		KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
7		KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
					RAZEM	7,000
8		KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
9		KNR-W 2- 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 5	kpl. kpl.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
10		KNR-W 2- 15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
11		KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 7	kpl. kpl.	 7,000	 7,000
					RAZEM	7,000
12		KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach 30,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,900	 30,900
					RAZEM	30,900
13		KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 30,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,900	 30,900
					RAZEM	30,900
14		KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 100,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,000	 100,000
					RAZEM	100,000
15		KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100,000	 100,000
					RAZEM	100,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - analogia płytki posadzki obmiar = 30,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	42,6420	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar = 115,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,38 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	158,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 obmiar = 6,750 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,9625 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	19,9969	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm 4,12 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	27,8100	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0,72 kg/m <sup>2</sup>	kg	4,8600	0,000		0,00	
4*		kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 2,64 kg/m <sup>2</sup>	kg	17,8200	0,000		0,00	
5*		kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	27,4050	0,000		0,00	
6*		wkręty do płyt gipsowych 0,1132 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,7641	0,000		0,00	
7*		gips budowlany szpachlowy 0,00282 t/m <sup>2</sup>	t	0,0190	0,000		0,00	
8*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 3,626 m/m <sup>2</sup>	m	24,4755	0,000		0,00	
9*		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 0,0341 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,2302	0,000		0,00	
10*		woda 0,00183 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0124	0,000		0,00	
11*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
12*		-- S -- wyciąg 0,065 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4388	0,000			0,00
13*		środek transportowy 0,0514 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3470	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej obmiar = 5,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	3,5000	0,000	0,00		
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	10,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0,00		0,000	0,000	0,000	0,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki obmiar = 5,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	5,0000	0,000	0,00		
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0,000		
Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000
6	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru obmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1,71 r-g/kpl.	r-g	3,4200	0,000	0,00		
2*		-- M -- korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		sznur konopny smołowany 0,05 kg/kpl.	kg	0,1000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0,000		
Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową obmiar = 7,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 3,44 r-g/kpl.	r-g	24,0800	0,000	0,00		
2*		-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm' 1 szt./kpl.	szt.	7,0000	0,000		0,00	
3*		sznur konopny smołowany' 0,09 kg/kpl.	kg	0,6300	0,000		0,00	
4*		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1 szt./kpl.	szt.	7,0000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 4 %(od M)	%	4,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0,000		
Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000
8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm obmiar = 5,000 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0,957 r-g/szt.	r-g	4,7850	0,000	0,00		
2*		-- M -- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna standardowa śr.15 mm 1 szt./szt.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,5000	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,009 m-g/szt.	m-g	0,0450	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:						0,000		
Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000
9	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem obmiar = 5,000 kpl.	kpl.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 2,38 r-g/kpl.	r-g	11,9000	0,000	0,00		
2*		-- M -- umywalki porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*		wsporniki do umywalek 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
4*		syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane 1 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000	0,000		0,00	
6*		-- S -- środek transportowy 0,14 m-g/kpl.	m-g	0,7000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
10	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym obmiar = 2,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1,82 r-g/kpl.	r-g	3,6400	0,000	0,00		
2*		-- M -- pisuary porcelanowe 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*		zawory spłukujące do pisuarów 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
4*		syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
5*		złączki spłukujące do pisuarów 1 szt./kpl.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000	0,000		0,00	
7*		-- S -- środek transportowy 0,06 m-g/kpl.	m-g	0,1200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
11	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" obmiar = 7,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 3,64 r-g/kpl.	r-g	25,4800	0,000	0,00		
2*		-- M -- urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt 1 szt./kpl.	szt.	7,0000	0,000		0,00	
3*		sedesy typu kompakt 1 kpl./kpl.	kpl.	7,0000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1,0000	0,000		0,00	
5*		-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/kpl.	m-g	0,6300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
12	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach obmiar = 30,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1,082 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	33,4338	0,000	0,00		
2*		-- M -- kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 0,53 kg/m <sup>2</sup>	kg	16,3770	0,000		0,00	
3*		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 2,6 kg/m <sup>2</sup>	kg	80,3400	0,000		0,00	
4*		kołki do wstrzeliwania 2,55 szt./m <sup>2</sup>	szt.	78,7950	0,000		0,00	
5*		zawiesia do kształtowników C-100x075 3,6 szt./m <sup>2</sup>	szt.	111,2400	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,035 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,0815	0,000			0,00
8*		środek transportowy 0,0033 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1020	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach obmiar = 30,900 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,7039 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21,7505	0,000	0,00		
2*		-- M -- płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 1,04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,1360	0,000		0,00	
3*		gips budowlany szpachlowy 0,00098 t/m <sup>2</sup>	t	0,0303	0,000		0,00	
4*		wkręty do płyt gipsowych 0,0321 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,9919	0,000		0,00	
5*		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm 1,258 m/m <sup>2</sup>	m	38,8722	0,000		0,00	
6*		woda 0,00064 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,0198	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
8*		-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3090	0,000			0,00
9*		środek transportowy 0,0096 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2966	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:				0,00		0,000	0,000	0,000
14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 100,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,2426 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	24,2600	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,00327 t/m <sup>2</sup>	t	0,3270	0,000		0,00	
3*		woda 0,00213 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,2130	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,000		0,00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0,004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4000	0,000			0,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0,02 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2,0000	0,000			0,00
7*		środek transportowy 0,0032 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian obmiar = 100,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,9000	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	28,6000	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:					0,00	0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł