



RZUT PARTERU - ZMIANY DO WPROWADZENIA



Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania:

- Klatka schodowa w przedszkolu zostanie obudowana ścianami w lekkiej konstrukcji o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30.
- Magazyn opału zostanie wydzielony drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60.
- Klatka schodowa przedszkola zostanie wyposażona w instalację systemu oddymiania (schemat pokazano na rys. E-1 oraz E-2).
- Na korytarzach i klatce schodowej całego budynku zostanie wykonana instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx (schemat pokazano na rys. E-3 oraz E-4).
- Piętro budynku zostanie wyposażone w instalację wodociągową przeciwpożarową z tytaniem 25 z węzłem pokładowym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER		
NR	NAZWA	WYKONCZENIE POSADZKI
0/1	WIATROLAP	terakci
0/2	KOMUNIKACJA	terakci
0/3	KOMUNIKACJA	terakci
0/4	KOMUNIKACJA	terakci
0/5	SALA ZAJĘĆ KRASNALE	terakci
0/6	WC	terakci
0/7	WC	terakci
0/8	SALA ZAJĘĆ MOTYLE	terakci
0/9	SALA ZAJĘĆ SÓWKI	terakci
0/10	WC	terakci
0/11	KOTŁOWNIA	pos. cementowa
0/12	SKŁAD OPAŁU	pos. cementowa
0/13	SPIZARNIA	terakci
0/14	SPIZARNIA	terakci
0/15	WC	terakci
0/16	POM. WYDAWANIA POSIŁKÓW	terakci
0/17	KOMUNIKACJA	terakci
0/18	SZATNIA	terakci
RAZEM		303,48

		BIURO PROJEKTOWE "TEKA" inż. Tomasz Kwiatkowski 82-400 Szum, ul. Chleminśka 1	
Tytuł rysunku:		RZUT PARTERU - ZMIANY DO WPROWADZENIA	
Inwestycja:		Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów proz.	
Adres inwestycji:		Mikołajki Pomorskie, dz. nr 24, 83 obręb 0005 Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie	
Inwestor:		Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dziezgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie	
Projektował:		mgr inż. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74	
Opracował:		inż. Tomasz Kwiatkowski POM.0059/PWOKb/17	
Stadium:		PROJEKT BUDOWLANY	
Branża:		ARCHITEKTURA	
		Nr rys.: A-1	
		Data: 06 / 2020	
		Skala: 1:100	