

Budowa drogi wewnętrznej od ulicy Poleśnej

Identyfikator kosztorysu: POLEŚNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,136
2	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew do 15 cm	szt	6,000
3	KNNR 1 101-2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 16-25 cm	szt	4,000
4	KNNR 1 101-3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 26-35 cm	szt	2,000
5	KNNR 1 101-4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm	szt	1,000
6	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	1,000
7	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km 6*0,07+4*0,2+2*0,24+1*0,3+1*0,42	mp	2,420
8	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłużyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=9]	mp	2,420
9	KNNR 1 107-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 6*0,05+4*0,07+2*0,17+1*0,28+1*0,45	mp	1,650
10	KNNR 1 107-3 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 6*0,06+4*0,17+2*0,42+1*0,77+1*1,35	mp	4,000
11	KNNR 1 107-5 Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) 1,65+4,0	mp	5,650
12	KNNR 6 808-3 Rozebranie ogrodzeń z siatki wys. 1,8 m	m	5,650
13	KNNR 1 113-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	890,000
14	KNNR 1 205-4 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 890*0,1	m3	89,000
15	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	89,000
2	roboty ziemne		
16	KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m3	429,130

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
17	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	429,130
3 konstrukcja jezdni			
18	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	890,000
19	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 15 cm [RMS=1,5]	m2	810,000
20u	1-1 Ułożenie geowłókniny separacyjnej o wytrzymałości na rozciąganie 5 kN	m2	890,000
21	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 18 cm [RMS=0,9]	m2	740,000
22	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,625]	m2	665,000
23	KNR 2-25 407-2 Wykonanie podsypki grysowej po płyty	m2	593,000
24	KNR 2-25 407-3 Budowa nawierzchni z płyt YOMB	m2	593,000
25u	1-1 Zasypanie otworów kruszywem 4/31,5	m2	593,000
26	KNNR 6 502-3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	12,500
4 konstrukcja pobocza			
27u	1-2 Uzupełnienie kruszywem w ilości 0,1 m3 na 1 mb	m	280,000
28	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=0,8]	m2	282,000
29	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,625]	m2	282,000
5 krawężniki			
30	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej	m	21,000
6 oznakowanie pionowe			
31	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt	2,000
32	KNNR 6 702-5 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	4,000
7 roboty pozostałe			
33u	1-1 Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt	1,000
34	KNNR 6 204-3 Podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2	20,000

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
35	KNNR 6 204-4 Podbudowa z tłucznia kamiennego warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 4 cm [RMS=0,6]	m2	20,000
36	KNNR 6 1108-2 Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych - warstwa wiążąca 6 cm , warstwa ścieralna 4 cm 20*0,15+20*0,1	t	5,000
37u	4-4 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,000

----- Koniec wydruku -----