



Płock, dnia 22.02.2024 roku

WZP.271.1.10.2024.EK

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania pn. Wykonanie robót polegających na budowie ul. Marynarskiej, sięgacza ulicy Kapitańskiej oraz ulicy Kotwicznej wraz z brakującą infrastrukturą wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III" w Płocku.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 19.02.2024 r. oraz udziela odpowiedzi.

Pytania:

1. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wycinki są 42 drzewa kolidujące z inwestycją – według udostępnionego Projektu Wykonawczego branży zieleni jest to inna ilość.

Ad. 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Przedmiot postępowania ust. 9 do wycinki należy przyjąć 24 drzewa zgodnie z podaną numeracją, która odpowiada numeracji na rys. nr 1 – Plan wycinki drzew i krzewów-część 1 Projektu wykonawczego *Inwentaryzacja Szaty Roślinnej Projekt nasadzeń zastępczych*.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do nasadzeń zastępczych jest 734 sztuk drzew i krzewów liściastych – według udostępnionego Projektu Wykonawczego branży zieleni należy wykonać tylko nasadzenia krzewów bez drzew.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że do nasadzeń zastępczych według udostępnionej dokumentacji jest 734 sztuk krzewów.

3. Jaki okres pielęgnacji zieleni ma przyjąć wykonawca do wyceny.

Ad. 3. Nie należy ujmować pielęgnacji zieleni jako oddzielnej pozycji. Wykonawca wykona nasadzenia zastępcze zgodnie ze sztuką i należyłą starannością.

4. Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania zasilającej linii kablowej od istniejącej szafy oświetleniowej SOT przy stacji transformatorowej S1-1287, poprzez nową latarnię oświetleniową nr 66/1, na istniejący słup nr 25 linii napowietrznej 0,4 kV przy ul. Popłacińskiej należy wykonać przecisk (ewentualnie przewiert sterowany) pod ul. Popłacińską oraz dokonać demontażu i odtworzenia nawierzchni chodnika z mieszanki asfaltowej (około 25m).

W przypadku potwierdzenia w/w prosimy o aktualizację przedmiaru robót.

Ad. 4

Zamawiający potwierdza iż, należy wykonać przedmiotowe prace tj.

- ułożenie linii zasilającej z szafy oświetleniowej SOT zlokalizowanej przy stacji trafo S1-1287 do nowej latarni nr 66/1,
- z przedmiotowej latarni wyprowadzić linię kablową pod ulicą Popłacińską i w chodniku (przewiert, przecisk) do słupa linii napowietrznej nr 25 przy ulicy Popłacińskiej,
- na całym odcinku w chodniku i na wjazdach do posesji, linię kablową ułożyć w przepustach kablowych DVK 110
- pozostały zakres robót zawiera opracowanie projektowe oraz OPZ

Ponadto Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary robót, stanowią jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani rodzaju i ilości wykazanych robót i mają być traktowane tylko i wyłącznie jako pomocnicze. Podstawą skalkulowania ceny przez Oferenta za roboty budowlane ma być przedmiar robót oraz kosztorys szczegółowy opracowany własnym staraniem i na własny koszt oraz na własne ryzyko Wykonawcy, sporządzony w oparciu o przekazana dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz zalecaną przez Zamawiającego wizję lokalną w terenie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych