

Przedmiar robót

Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117026 N dz. nr 105 obręb Sarnowo

Lokalizacja: **dz. nr 105 obręb Sarnowo**

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Modernizacja i remont drogi gminnej publicznej nr 117026 N dz. nr 105 obręb Sarnowo		
1	Element		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:		
	Długość odcinka 1900 mb : 1,9	1,900000	
	RAZEM:	1,900000	1,9
2	Element		
2.1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10*cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	1900*5/10*5	4 750,000000	
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (obmiar: dł. 1900,00 m, szer. 5,00 m, gr. warstwy po uwałowaniu 5 cm)		
	RAZEM:	4 750,000000	4 750,00