

**DO WSZYSTKICH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Remont budynku pałacowego w Gluchowie Dolnym nr 11”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na wnioski dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie:

1. Proszę o wyjaśnienie czy w ofercie należy przyjąć wykonanie elewacji w całości? W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie 2 jest: Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach cokołowych elewacji, powyżej poziomu przyległego terenu oraz uzupełnienie brakujących fragmentów tynków na elewacjach budynku. Jak widać na zdjęciach - tynku na elewacjach są tylko fragmenty, w przedmiarze robót „pomocniczym” jest tylko 157,565 m² tynków renowacyjnych . Wnioskujemy, że te 157 m² to są tynki cokołu powyżej przyległego terenu. Co zatem z tynkami na elewacji? Jaka ilość przyjąć? Proszę o doprecyzowanie tej kwestii.

Odpowiedź:

- Ad. 1. Zakres robót tynkarskich pokazany jest na rysunkach elewacji i opisany w opisie projektu budowlanego str. 8 i 9. Zgodnie z rysunkami i opisem tynki renowacyjne powinny być wykonane do cokołu na istniejących oraz przemurowanych ścianach które uległy degradacji. Powyżej cokołu zgodnie z opisem powinny być wykonane tynki wapienne na przemurowanych częściach zdegradowanych murów. Tynki wapienne powinny też być wykonane na nowych ściankach schodów wejściowych na zaizolowanych pionowo i poziomo fundamentach. Tynk powinien być też wykonany w miejscach bruzd ściągów i zszycia muru.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.