

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000579589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 49

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 74 856 28 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 74 856 87 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/983940>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa chodników w mieście Świdnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-234a9169-1ee1-445b-b2c9-349f306f611f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00590760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2024/BZP 00048602/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.24 Przebudowa chodników w mieście Świdnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00505609

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-111/X/24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 481653,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników w mieście Świdnica"
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników w mieście Świdnica”, obejmuje wykonanie robót drogowych objętych Zgłoszeniem robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
3. Zakres zamówienia obejmuje budowę/przebudowę chodników na n/w ulicach:
 - 1) ul. Oskara Kolberga i Michała Tokarzewskiego - Karaszewicza – zgodnie z rys. nr 2
 - 2) ul. Działkowa – zgodnie z rys. nr 3,
 - 3) ul. Władysława Łokietka i ul. Juliana Ursyna Niemcewicza – zgodnie z rys. nr 4,
4. Przedmiot zamówienia obejmuje chodniki przy n/w ulicach w podanym zakresie:
 - 1) Oskara Kolberga/ Michała Tokarzewskiego - Karaszewicza budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, o łącznej powierzchni – 318 m²
 - 2) Działkowa – przebudowa chodnika polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (482 m²) oraz klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej (97 m²) na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 561 m²
 - 3) Władysława Łokietka/Juliana Ursyna Niemcewicza – przebudowa chodnika polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej grubości ok. 20 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm o łącznej powierzchni 422 m²
5. Zestawienie powierzchni chodników całkowita powierzchnia chodników przewidzianych do budowy/przebudowy:
 - nawierzchnia z kostki - ok. 1 301,00 m²,
6. Dla przedmiotu zamówienia przyjęto poniższe rozwiązania techniczne:
 - 1) konstrukcja nawierzchni chodników (wg rys. nr 5):
 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,
 - podsypka piaskowa - 3 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0-31 mm - 15 cm,Łączna gr. konstrukcji nawierzchni – 26 cm.
 - 2) konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji (wg rys. nr 6):
 - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
 - podsypka piaskowa - 3 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. o uziarnieniu ciągłym 0-31 mm - 15 cm,Łączna gr. konstrukcji nawierzchni – 26 cm.
 - 3) obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach: 8 x 30 cm, na ławie betonowej (beton B15) z oporem (łączny przekrój – ok. 0,036 m²) – zgodnie z rys. nr 5,
 - 4) krawężniki betonowe wibroprasowane o wymiarach 15 x 30 cm, na ławie betonowej (betonu B15) z oporem (łączny przekrój – ok. 0,0675 m²) – zgodnie z rys. nr 6,
 - 5) obniżenie krawężnika na przejściach dla pieszych do 2 cm,
 - 6) odwodnienie chodników - powierzchniowe, poprzez spadki poprzeczne 2% w kierunku istniejącej nawierzchni jezdni, a następnie do istniejących wpustów ulicznych.
7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej (dalej: Dokumentacja) obejmującej:
 - 1) dokumentację branży drogowej, w tym:
 - a) rysunki:
 - lokalizacja chodników – rysunek nr 1,
 - zakres obszarowy poszczególnych chodników – rysunki 2-4
 - konstrukcja – rys. 5 i 6,

- b) Załącznik pn. „Wytyczne sporządzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”
- c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
oraz w niniejszym SWZ,

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 5 wraz z przedmiarami robót znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/um_swidnica

5.4 ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane wynikające z Dokumentacji, o której mowa w rozdz. V-5.1, ust. 8.
2. Ponadto zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje:
 - 1) wykonanie wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami,
 - 2) wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją,
 - 3) opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 1251) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784);
 - 4) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)
 - 5) pełną obsługę geodezyjną budowy, w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz sporządzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego, przy czym dokumentacja powykonawcza winna być wykonana dla każdej ulicy oddzielnie,
 - 6) zorganizowanie (zaplecze, pobór energii, wody, dozоровanie itd.) i ubezpieczenie placu budowy,
 - 7) zabezpieczenie terenu objętego robotami budowlanymi, w tym przed dostępem osób postronnych,
 - 8) oznakowanie miejsca robót i utrzymywanie tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy,
 - 9) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km) materiały nienadające się do ponownego wbudowania, powinny być usunięte z terenu rozbiórki na wysypisko odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), przy czym Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wywiezienie odpadów na składowisko,
 - 10) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę oraz utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonanie inwentaryzacji przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i nie jest wliczony w cenę kontraktową,
 - 11) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli, dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania, w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone w cenę kontraktową,
 - 12) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych;
 - 13) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów;
 - 14) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót uporządkowania oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
 - 15) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
 - 16) zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne,
 - 17) wykonywania wszelkich innych czynności wynikających wprost z umowy, a także tych wynikających ze specyfiki danych robót.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy zostały ukończone w terminie 10 grudnia 2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 526205,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 587940,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 526205,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „STA-DAR” Dariusz Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890042615

7.3.3) Ulica: Metalowców 2

7.3.4) Miejscowość: Świebodzice

7.3.5) Kod pocztowy: 58-160

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 526205,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-12-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy