

BZP.271.17.2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”

Do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść zapytań poniżej). Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuję:

ZESTAW NR 9

Pytanie nr 91

1) Zgodnie z pkt 5.3.10 Specyfikacji Technicznej D.02.03.01 Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę, na każdej wbudowanej warstwie nasypu, wskaźnika odkształcenia $l_0 < 2,2$. W opinii Wykonawcy na nasypie z łupka nieprzepalony jest to niemożliwe do osiągnięcia. W związku z powyższym prosimy o zmianę na wymagania zgodne z normą PN-S-02205 dla nasypów z gruntów antropogenicznych.

Odpowiedź na pytanie 91

Specyfikacja określa, że ma być spełniony warunek dotyczący wskaźnika zagęszczenia, który powinien na całej szerokości korpusu wynosić 1,00. ST określa sposób określenia wskaźnika zagęszczenia różnymi metodami.

Pytanie nr 92

2) Specyfikacja D.02.03.01 pkt 2.1.1 narzuca wymagania jakie powinien spełniać łupek kopalniany. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczony łupek będzie spełniał wymagania ww. Specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 92

Wbudowany materiał musi spełniać wymagania Specyfikacji technicznej.

Pytanie nr 93

3) Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił kosztów rozładunku a następnie utylizacji łupka, który nie będzie spełniał wymagań zawartych w specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie 93

Zamawiający informuje, iż dostarczany materiał będzie spełniał wymagania siwz.

Pytanie nr 94

4) Zgodnie z ślepym kosztorysem, pozycja 244 d.8, należy wykonać kosze z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m. Natomiast w projekcie (rysunek PT.3.1_Przekroje typowe oraz SST D.06.01.03) jako umocnienie rowu zastosowano materace siatkowo-kamienne gr 16cm oraz grubości 30cm . Prosimy o określenie jakie dokładnie kosze siatkowo-kamienne należy przyjąć do wyceny wraz z określeniem powierzchni dla grubości 16 cm i grubości 30cm.

Odpowiedź na pytanie 94

Do umocnienia rowów należy zastosować materace siatkowo-kamienne o grubości 16 cm. Pozycja 244 d8 dotyczy umocnienia rowów (D.06+.01.03). Umocnienie skarp materacem siatkowo-kamiennym gr. 30 cm – dot. poz. 313 d22 (ST M.20.01.06)

Pytanie nr 95

5) Zgodnie z ślepym kosztorysem, pozycja 313 d.22, należy wykonać kosze z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5,0x1,5x0,5m. Natomiast w projekcie (rysunek M.OG.1_Rysunki ogólne. Rzut z góry, oraz SST M.20.01.06) jako umocnienie skarp zastosowano materace siatkowo-kamienne o grubości 30cm . Prosimy o określenie jakie dokładnie kosze siatkowo-kamienne należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie 95

Poz. Dotyczy Umocnienie skarp materacem siatkowo-kamiennym gr. 30 cm – dot. poz. 313 d22 (ST M.20.01.06)

Pytanie nr 96

6) Zgodnie z pkt. 4 specyfikacji D.01.02.01 w wycenie należy przyjąć koszty składowania i zabezpieczenia drewna z wycinki, które jest własnością Zamawiającego. Prosimy o określenie przez jaki okres Wykonawca ma zapewnić składowanie drewna z rozbiórki oraz w jakiej pozycji należy ująć niniejsze koszty.

Odpowiedź na pytanie 96

Drewno z wycinki należy odwieźć do JZK ul. Dworcowa 10 w Jastrzębiu – Zdroju, pozycję ująć w kosztach ogólnych.

Pytanie nr 97

7) Prosimy o określenie, czy w pozycji 250 d.9 ślepego kosztorysu, należy przyjąć do wyceny budowę ogrodzenia z materiałów z rozbiórki (pozycja 249 d.9), czy też z nowego materiału.

Odpowiedź na pytanie 97

Zgodnie z kosztorysem ślepym pozycja 249 stanowi o rozebraniu ogrodzenia a pozycja 250 o budowie co wprost wynika z materiału ujętego w kosztorysie. Roboty wycenić zgodnie z projektem i kosztorysem.

Pytanie nr 98

8) Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji ogrodzenia posesji, które jest przeznaczone do rozbiórki, a następnie do odbudowy zgodnie z kosztorysem ślepym pozycja 249 d.9 i 250 d.9.

Odpowiedź na pytanie 98

Email: bpz@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

Zakres pokazany jest na planach sytuacyjnych. Przebudowa ogrodzeń związana jest z zajęciem działek pod inwestycję.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Chodakowska

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a