

- do wszystkich Wykonawców -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie

A. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina i Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, **przedstawia wyjaśnienia do przesłanych zapytań :**

1.Brak w przedmiarach budowlanych płyty fundamentowej pod nowo projektowaną windę. Proszę o podane rozwiązania fundamentu?

2.W przedmiarach robót występuje łącznie 8 sztuk drzwi wewnętrznych w dwóch pozycjach kosztorysowych, natomiast w dokumentacji projektowej przedstawiono ponad 20 szt drzwi wewnętrznych. Kilka drzwi na rysunkach nie ma określonych symboli, które by pozwoliłyby porównać z zestawieniem stolarki. Proszę o podanie prawidłowej ilości drzwi do wyceny.

3.W przedmiarach robót ściany oporowej występują pozycje desjowanie i betonowanie ścian prostych natomiast brak pozycji, które odnoszą się do fundamentu ściany oporowej.

4.W przedmiarach robót ściany oporowej brak sposobu wykończenia widocznej ściany oporowej np. "surowy beton, tynk cementowy lub okładziny " Proszę podanie sposobu wykończenia widocznej ściany oporowej.

5.W przedmiarach robót budowlanych występuje umocnienie płytami prefabrykowanymi typu MEBA gr. 10 cm a w dokumentacji projektowej płytami ażurowymi grubości 8 cm. Prosimy o określenie prawidłowej grubości płyt ażurowych?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Płyta fundamentowa rys nr 31K

łącna ilość stali na windę wg. zestawienia 1787,70 kg

Ad.2

Zestawienie drzwi przewidziane do realizacji

Wycenić ilościowo wg. rysunków architektura

PIWNICE

D11 -2 szt

D12- 4 szt

D13-2 szt

D9 - 2 szt aluminium

D1- 1szt aluminium

D2-1kpl aluminium

PARTER

D9-1 szt

D10-2 szt

D11-2 szt

D12- 5 szt

D4 - 1 szt aluminium

D5 - 2 kpl aluminium ze ścianką

D6 -1 szt aluminium

D7 -2 szt aluminium

PIĘTRO

D8- 1 szt aluminium

D9- 1 szt aluminium

D11 4 szt

Ad 3

Wycenić na podstawie rys 29K i 30 K (ilości przyjąć wg. rysunków)

Ściana SC 1 pionowo 5,60 m3

Fundament 5,40 m3

Ściana SC 2 pionowo- 6,30 m3

fundament 5,80 m3

Ilości stali podano na rysunkach około 863 kg.

Ad4

Wykończenie ściany oporowej surowy beton , oczyszczony i zaimpregnowany
środkiem impregnacynym do betonu


Ad 5

Płyty MEBA gr 10 cm

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00398163/01 z dnia 05/07/2024 oraz zmiany postępowania opublikowanego na <https://platformazakupowa.pl/pn/ulanow>

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA


mgr Magdalena Hasiak
Sekretarz Gminy i Miasta

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)