

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zieleni wykonano jako element projektu wykonawczego przedsięwzięcia obejmującego projekt wykonawczy kompleksu szkolno-sportowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w Strykowie

ADRES INWESTYCJI : Stryków, dz. nr ew. 108/2, 108/3, 109/2, 109/3, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 112/3, 113/1, 113/2, 113/3, 114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 115/2, 115/3, 116/1, 116/2, 116/3, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119, 120/1, 120/2, 120/3, 121, 122, 124/1, 125/

INWESTOR : GMINA STRYKÓW

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków

BRANŻA : zieleń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Jacek Zabielski

DATA OPRACOWANIA : 06.12.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>GOSPODARKA DRZEWOSTANEM, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0111-06	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
2	KNR 2-21 d.1 0111-07	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		24	szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
3	KNR 2-21 d.1 0111-08	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
4	KNR 2-21 d.1 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
5	KNR 2-21 d.1 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy powyżej 65 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
6	KNR 2-21 d.1 0110-06	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		poz.1	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	KNR 2-21 d.1 0110-07	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		poz.2	szt.	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
8	KNR 2-21 d.1 0110-08	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		poz.3	szt.	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
9	KNR 2-21 d.1 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm	szt.		
		poz.4	szt.	18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
10	KNR 2-21 d.1 0110-09	Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 87 cm	szt.		
		poz.5	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
11	KNR 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	mp		
		9*0,20+24*0,24+20*0,30+18*0,42+3*0,77	mp	23,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,430</b>
12	KNR 2-01 d.1 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		9*0,07+24*0,17+20*0,280+18*0,65+3*0,88	mp	24,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,650</b>
13	KNR 2-01 d.1 0110-03 0110-05 analogia	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
		9*0,17+24*0,42+20*0,77+18*1,95+3*2,62	mp	69,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,970</b>
14	KNR 2-21 d.1 0112-02	Usuwanie samosiewów młodych drzew i krzewów	m <sup>2</sup>		
		1020,0	m <sup>2</sup>	1 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 020,000</b>
15	KNR 2-21 d.1 0112-03	Wygrabianie i zebranie w stopy samosiewów młodych drzew i krzewów	m <sup>2</sup>		
		1020,0	m <sup>2</sup>	1 020,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 020,000</b>
16	KNR 2-21 d.1 0101-04 analogia	Oczyszczenie terenu - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
		35500,0*0,01	m <sup>3</sup>	355,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>355,000</b>
<b>2</b>		<b>NASADZENIA</b>			
17	KNR 2-21 d.2 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - obwód pnia 20-25 cm na wysokości 100cm	szt.		
		302	szt.	302,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302,000</b>
18	KNR 2-21 d.2 0323-04	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : (wys. 3,0 m)	szt.		
		10	szt.	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.2 analiza indywidualna	Montaż systemu kotwiącego do drzew liściastych i iglastych	szt.	RAZEM	10,000
		312	szt.	312,000	
				RAZEM	312,000
20	d.2 analiza indywidualna	Ekran przeciwkorzeniowy wysokość 60cm, grubość 1 mm	mb		
		260,0	mb	260,000	
				RAZEM	260,000
21	KNR 2-21 d.2 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - pojemnik C5	szt.		
		1374	szt.	1 374,000	
				RAZEM	1 374,000
22	KNR 2-21 d.2 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - (kosodrzewina i cis rozłożysty) pojemnik C5	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
23	KNR 2-21 d.2 0301-01	Sadzenie sadzenie pnączy z ziemią urodzajną. Doniczki C5	szt.		
		141	szt.	141,000	
				RAZEM	141,000
24	KNR 2-21 d.2 0218-02 analogia	Zakup i rozścielenie kory przekompostowanej frakcji 10-20 lub 20-40 mm, gr. warstwy 4 cm	m <sup>3</sup>		
		185	m <sup>3</sup>	185,000	
				RAZEM	185,000
25	KNR 2-21 d.2 0218-03	Dowiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim warstwa ok 4 cm	m <sup>3</sup>		
		18545,0*0,04	m <sup>3</sup>	741,800	
				RAZEM	741,800
26	KNR 2-21 d.2 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
		(18545,0+1532,0)/10000	ha	2,008	
				RAZEM	2,008
27	KNR 2-21 d.2 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		18545,0	m <sup>2</sup>	18 545,000	
				RAZEM	18 545,000
28	KNR 2-21 d.2 0406-04	Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
		15320,0/10000	ha	1,532	
				RAZEM	1,532
29	KNR 2-21 d.2 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	18 545,000	
				RAZEM	18 545,000