

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ  
SKALA 1:100


Oznaczenie		D1	D2	D2a		D3	
Schemat							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1050	1000	1085		900	
	Ho	2100	2100	2080		2100	
	Sz	900	900	900		800	
	H <sub>z</sub>	2050	2050	2050		2050	
KIERUNEK OTW.		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
PARTER			1	4	3		1
PIĘTRO II				2			1
RAZEM				9		1	
UWAGI		ISTNIEJĄCE DRZWI PRZEŁOŻYĆ DO POMIESZCZ. 04 KOLOR ZIELONY SAMODOMYKACZ DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE EI-30	DREWNIANE PŁYGINOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA (LUB STAŁOWA) KOLOR BIAŁY SAMODOMYKACZ KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm <sup>2</sup>	DRZWI ALUMINIOWE np PENZO PE50 OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA SAMODOMYKACZ W KOLORZE RAL 6017 satyna wyposaż. standardowe klamka zamek KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm <sup>2</sup>		DREWNIANE PŁYGINOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA LUB STAŁOWA KOLOR BIAŁY SAMODOMYKACZ KRATKA KONTAKTOWA MIN. 220cm <sup>2</sup>	

UWAGA:


Stosować ościeżnice metalowe regulowane lub ościeżnica stalowa ale tylko gdy, ze względów technicznych nie można zamontować ościeżnicy regulowanej. Zawiasy wkręcane w przypadku drzwi drewnianych/płycinowych.

We wszystkich drzwiach klamki bezpieczne stalowe, ze stalowymi sztyldami w kolorze srebrnym – mocowanymi na śruby i nakrętki stalowe, język w zamku stalowy, pełny;

Kratki wentylacyjne, kontaktowe – aluminiowe lub stalowe białe. Rodzaj i wielkość kratki wentylacyjnej, kontaktowej, a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) należy każdorazowo sprawdzać z projektem wentylacji.  
UWAGA: Dostarczane drzwi muszą być zgodnie z normą



ŚCIANKI Z PŁYT LAMINOWANYCH HPL



2.2 WC personelu K.  
7,76m<sup>2</sup> Gres

Projekty Technologiczne i Instalacyjne SABAT Sabat Piotr, 25–331 Kielce, ul. Napękowska 9 tel. 792–530–003 Nip 959–000–75–09			
Rodz. oprac.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie ich na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Laboratorium Specjalistycznym w Kielcach ul. Zagłębiańska 91”		
Inwestor:	Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Aleje Jerozolimskie 98 . 00-807 Warszawa		
Adres:	Kielce, ul. Zagłębiańska 91		Data 2023-04
Tytuł rys.	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		Skala 1:50
Projektant:	inż. Wiesław Grychowicki	podpis:	Nr rys. 5