



PRZESZCZĄTANIE POPRZECZNY NA PROSTEJ
NA ODCINKU 570m



Projektowana konstrukcja wzmocniająca:
4cm, warstwa ściardana z betonu asfaltowego
AC 11S
4cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego.
AC 16W
INSTYTUT KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

Pobocza:
• uzupełnienie poboczy z kruszywa tamanego
0/31mm, grub. 10cm

Opis:		Inwestor: Radomyski Wiośki adres: ul. Rynek 32, 38-310 Radomyski Wiośki	
Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 - 0+570 (działka dr. nr ewid. 762/2; obręb: 0078-Dulcza Mała) w m. Dulcza Mała		Faza opracowania: Opracowanie techniczne	
Tytuł rysunku: Przekroje normalne		Data: 03.2024r.	
Skala: 1:50		Nr rys.: 3	
Nr uprawnień: PDK/0022/POCD08 w specjalności drogowej		Podpis:	
Katarzyna Rokita-Ziętek			