

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Konservacja drogi nad jeziorem Lipno

Adres: 62-060 Staszew

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Staszew
 ul. Poznańska 11
 62-060 Staszew

Sporządził: Weronika Paździerska
Data opracowania: 03.2023

Inwestor

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45233000-9	Konserwacja drogi nad jeziorem Lipno			
1.1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu	km		0,200
		0,200	km	0,200	
1.1.2	KNR 2-01 0206-0100	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii I-II(B.I.nr 8/96)	m3		119,000
		200*1,7*0,35	m3	119,000	
1.2	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady za ka de dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II	m3		105,000
		105	m3	105,000	
1.3	1078	Umocnienie drogi tłucznem			
1.3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podł o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		700,000
		200*3,5	m2	700,000	
1.3.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm	m2		700,000
		3,5*200	m2	700,000	
1.3.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm - w-wa podbudowy z KŁSM 0/31,5mm. granit	m2		700,000
		3,5*200	m2	700,000	
2	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie r czne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2		400,000
		200*1*2	m2	400,000	
3	KNR 2-31 0407-0500	Obrze a betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow , obrze e o wymiarach 8x20x100	m		200,000
		200	m	200,000	
4	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod kraw niki, ława pod obrze a 8x20	m3		6,800
		0,034*200	m3	6,800	