

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	12.1	m	12.100	
				RAZEM	12.100
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	16.40	m	16.400	
				RAZEM	16.400
4	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0349-01	1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02 z.sz. 2.3. 9909-04 z.sz. 2.4. 9910-03	103.40	m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
6	KNR AT-09	Rozbiórka łączenia	m ²		
d.1	0101-04 analogia	103.40	m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 2-02	Demontaż wyłazów dachowych	szt		
d.1	1016-07 analogia	5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-stępny 1 km Krotność = 15	m ³		
d.1	0109-10	7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
11		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
2		Roboty remontowe dachu			
12	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²		
d.2	0628-04	103	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
13	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-04	12.10	m	12.100	
				RAZEM	12.100
14	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03	16.4	m	16.400	
				RAZEM	16.400
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej lambda 0,038 gr 15cm	m ²		
d.2	0613-06	58.40	m ²	58.400	
				RAZEM	58.400
16	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-wych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.2	2011-02	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-09 d.2 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat do 1,00 m 103.40	m ² m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
19	KNR AT-09 d.2 0101-03	Łaczenie - rozstaw łąt 25 cm 103.40	m ² m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
20	KNR 2-02 d.2 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę 103.40	m ² m ²	103.400	
				RAZEM	103.400
21	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1016-07 analogia	Montaż okna połaciowego 66x98cm z kołnierzem 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,13,14)			
25	KNR 4-04 d.2 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Murowanie kominów			
26	KNR-W 2-02 d.3 0128-01 z.o. 2.11. 9901-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł pełnej budowlanej 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
27	KNR-W 2-02 d.3 0128-01 z.o. 2.11. 9901-01	Wieloprzewodowe kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
28	KNR-W 2-02 d.3 0904-04	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na kominach 11	m ² m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
4		Daszek nad tylnym wejściem			
29	kalk. własna	Wykonanie daszku o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachowym z dachówki karpiówki ceramicznej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000