


PROJEKTOWANE ŚCIANY:

- S1**
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA - gr. 43 cm
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunków elewacji
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m²K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
- S2**
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA - gr. 28 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
pustak gazobeton - gr. 24 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
- S3**
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
błoczek silikat - gr. 12 cm
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm
- S4**
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZYTOWA - gr. 41 cm
OSŁONOWA
tynk silikonowo-silkatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm
kolorystyka wg. rysunków elewacji
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m²K gr. 15 cm
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm



JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

RENKOT
Renata Koterwas-Zebrowska
BIURO PROJEKTOWE
REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl

NIP 7571473787

INWESTOR:
GMINA KĘPICE
77-230 Kępice,
ul.Niepodległości 6

ADRES INWESTYCJI:
Dziątka ozn. nr 459 msc. Żelice,
gm. Kępice pow.stupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
RENKOT BIURO PROJEKTOWE
Renata Koterwas- Zebrowska
06-216 Sypniewo
ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA:
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

RYSUNEK:
PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTANCI:
Architektura

Projektant: mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki Upr. do projektowania i kierowania robotami spec. architektonicznej bez ograniczeń Nr upr. 95/90/0s	
Projektant Sprawdzający: mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski Upr. do projektowania i kierowania robotami spec. architektonicznej bez ograniczeń Nr upr. 12/WMOKK/2018	
Opracowała: inż. arch. Agnieszka Głosek	

SKALA:
1:100

DATA OPRACOWANIA:
lipiec 2023 r.

NR RYSUNKU:
AB-06