


RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZ./ m²	OBJĘTOŚĆ/ m³
1.	HOL	Gres	16,75	50,25
2.	SZATNIA	Gres	7,22	21,66
3.	KOMUNIKACJA	Gres	6,03	18,09
4.	PRZEDSIONEK	Gres	3,00	9,00
5.	KOTŁOWNIA	Gres	3,84	11,52
6.	WC MĘSKI	Gres	5,72	17,16
7.	WC DAMSKI i dla niepeł.	Gres	4,16	12,48
8.	POM. SOC.JANE Z ANEKSEM KUCHENNYM	Gres	16,93	50,79
9.	POMIESZCZENIE GOSP.	Gres	4,59	13,77
10.	SALA GŁÓWNA	Gres	113,35	340,05

<b>SUMA:</b>		<b>181,49</b>	<b>544,77</b>
T-1 PODCIĘN WEJŚCIOWY - TARAS	Beton-kostka betonowa	17,50	
T-2 UTWARDZENIE TERENU	Beton-kostka betonowa	58,34	


PROJEKTOWANE ŚCIANY:



**S1**  
ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWNĘTRZNA - gr. 43 cm  
tynk silikonowo-silikatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm  
kolorystyka wg. rysunków elewacji  
styropian EPS FASADA lambda = 0,031 W/m²K gr. 15 cm  
pustak gazobeton kl. 600 gr. 24 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm



**S2**  
ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA - gr. 28 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm  
pustak gazobeton - gr. 24 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm



**S3**  
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.16 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm  
bloczek silikat - gr. 12 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm



**S4**  
ŚCIANA WEWNĘTRZNA NIEKONSTRUKCYJNA - gr.10 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm  
bloczek silikat - gr. 6 cm  
tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 2 cm



**S5**  
ŚCIANA SZKIELETOWA ZEWN. SZCZYTOWA OSŁONOWA- gr. 43 cm  
tynk silikonowo-silikatowy fak.baranek ziarno 1- 2 mm gr.2 cm  
płyta OSB gr. 2,5 cm  
membrana wiatroszczelna -folia 0,02 mmm  
pustka powietrzna gr. 4 cm  
wełna mineralna gr. 23 cm  
membrana paroszczelna - folia 0,02 mm  
płyta OSB gr. 2,5 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
**RENKOT**  
Renata Koterwas-Zebrowska  
BIURO PROJEKTOWE  
REGON 363380961 tel. 510202892 mail: r.koterwas@renkot.pl  
NIP 7571473787

INWESTOR:  
**GMINA KĘPICE**  
77-230 Kępice,  
ul.Niepodległości 6

ADRES INWESTYCJI:  
Działka ozn. nr 459 msc. Żelice,  
gm. Kępice pow.słupski woj. pomorskie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
**RENKOT BIURO PROJEKTOWE**  
Renata Koterwas- Zebrowska  
06-216 Sypniewo  
ul. Wojska Polskiego 9

STADIUM:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA:  
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ŻELICE WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

RYSUNEK:  
**RZUT PARTERU**

PROJEKTANCI:  
Architektura

Projektant:  
mgr inż. arch. Zygmunt Płochocki  
Nr upr. 95/90/0s

Projektant Sprawdzający:  
mgr inż. arch. Zbigniew Dąbrowski  
Nr upr. 12/WMOKK/2018

Opracowała:  
inż. arch. Agnieszka Głosek

SKALA:  
1:100  
DATA OPRACOWANIA:  
Lipiec 2023 r.  
NR RYSUNKU:  
**AB-02**

prawa autorskie zastrzeżone

Uwaga:  
Pomiędzy płytą tarasu ozn. T-1 a ścianą budynku należy wykonać dylatację. Z ułożonego pionowo styropianu gr. 2 cm.  
W celu zminieszenia wpływu skurczu betonu na efekt końcowy konstrukcji ozn. T1 zaleca się w płycie betonowej wykonać nacięcia dylatacji,  
które podziela powierzchnię.  
Warstwę nośną płyty tarasowej T-1 wykonać ze spadkiem 1% w stronę zewnętrznych krawędzi tarasu.