

## Opis Przedmiotu Zamówienia – rewizja nr 1

### **Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch – wymiana asfaltowych przykryć przerw dylatacyjnych**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie uszkodzonych asfaltowych przykryć przerw dylatacyjnych na przykrycia tego samego typu na następujących obiektach zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2177D:

1. *wiadukt nad linią kolejową w ciągu al. Piłsudskiego (obiekt północny) w ilości:*
  - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,40 m każda (dylatacje skrajne)
  - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,60 m każda (dylatacje pośrednie)
2. *wiadukt nad linią kolejową w ciągu al. Piłsudskiego (obiekt południowy) w ilości:*
  - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,40 m każda (dylatacje skrajne)
  - 2 szt. o dł. 7 m i szer. 0,60 m każda (dylatacje pośrednie)
3. *most na rz. Kaczawie w ciągu ul. Wrocławskiej (obiekt północny) w ilości:*
  - 2 szt. o dł. 7,5 m i 8,0 m i szer. 0,50 m każda (dylatacje skrajne)
4. *most na rz. Kaczawie w ciągu ul. Wrocławskiej (obiekt południowy) w ilości:*
  - 2 szt. o dł. 7,5 m i szer. 0,50 m każda (dylatacje skrajne)

Wymiana dylatacji obejmuje wyłącznie obszar jezdni.

Zakres prac obejmuje demontaż istniejących przykryć, przygotowanie koryta i montaż nowych przykryć. Zakres prac obejmuje również demontaż istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltobetonowej w strefie przylegającej do szczelin dylatacyjnych oraz wbudowanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej (przyjęto śr. grubość warstwy 4 cm - rodzaj asf.bet. AC11 S).

Szczegółowe wymogi realizacji usługi określa specyfikacja techniczna (załącznik nr 3 do OPZ).

Do obowiązków wykonawcy należy również opracowanie, uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu przy założeniu „połówkowej” realizacji zadania.

Uwaga nr 1.:

Każdy z wymienionych obiektów posiada dwa pasy ruchu w jednym kierunku o szer. 3,5 m. każdy.

Uwaga nr 2.:

Oferowane ceny jednostkowe powinny zawierać koszty utylizacji materiałów z rozbiórki.

Załączniki:

zał. nr 1 do OPZ - D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

zał. nr 2 do OPZ - D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA

zał. nr 3 do OPZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA BITUMICZNE PRZYKRYCIE DYLATACYJNE

Sporządził:

Mirosław Wronkowski

Zatwierdził :

Łukasz Kuczyński