

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : w miejscowości Michalczew, Gmina Warka dz. nr ew: 48; 49
INWESTOR : Gmina Warka
ADRES INWESTORA : Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Kierszniewski (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2023

WYKONAWCA :

PELDOM Sp. z o. o.
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3
NIP: 7972065812, REGON: 380316303
tel. 512-995-775, 501-248-393
KRS: 0000733171



INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Michalczew					
1		LINIA KABLOWA OŚWIETLENIA dz. nr: 48; 49			
1 KNNR 5 d.1 0701-02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 3*0,7*0,4	m ³ m ³	 0,840	
				RAZEM	0,840
2 KNNR 5 d.1 0726-10		Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3 KNNR 5 d.1 1203-05		Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² 2	szt.żył szt.żył	 2,000	
				RAZEM	2,000
4 KNNR 5 d.1 0702-02		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 3*0,6*0,4	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
5 KNNR 5 d.1 1001-01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup S-80SRw/6 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 KNR 5-10 d.1 1001-04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7 KNNR 5 d.1 1004-02		Montaż opraw oświetlenia drogowego, Oprawa BGP 303 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8 KNNR 5 d.1 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości słupów do 10 m, przewód YDY(żo) 3x1,5mm ² 1	kpl. przew. kpl. przew.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		POMIARY ELEKTRYCZNE I POZOSTAŁE ROBOTY			
9 KNNR 5 d.2 1305-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10 KNNR 5 d.2 1305-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 kalkulacja d.2 własna		Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13 kalkulacja d.2 własna		Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 kalkulacja d.2 własna		Dokumentacja powykonawcza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000