

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 52 - budynek nr. 6
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : 70-231 SZCZECIN NARUTOWICZA 10A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian ŁAKOMIAK

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa orynnowania budynku					
1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		74,0*1,0	m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
2	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		74,0*1,0	m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
3	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z dachu papy z rozbiórki	m ³		
		74,0*0,008*2	m ³	1,184	
				RAZEM	1,184
4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		74,0*1,0	m ²	74,000	
				RAZEM	74,000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		74,0	m	74,000	
				RAZEM	74,000
6	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		74,0	m	74,000	
				RAZEM	74,000
7	KNR 2-02 0508-04	Leje spustowe z blachy ocynkowanej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-02 0508-04	Kolanka Fi 150 z blachy ocynkowanej	szt		
		5*2	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR 2-02 0508-04	Dekle zamykające rynnę z blachy ocynkowanej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,10*5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
		5,10*5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym- sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		74,0*0,25	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej. Pas nadrynnowy	m ²		
		74,0*0,25	m ²	18,500	
				RAZEM	18,500
14	wycena za- kładowa	Utylizacja papy	m ³		
		74,0*0,008*2	m ³	1,184	
				RAZEM	1,184