

Przedmiar robót

Dobudowa oświetlenia na terenie gminy Lubaczów

Inwestor: **Gmina Lubaczów ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dobudowa oświetlenia na terenie gminy Lubaczów		
1	Rozdział	Stadion Lisie Jamy		
1.1	Element	Zasilanie SK		
1.1.1	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50' mm2	szt	2
1.1.2	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20' kg, na fundamencie prefabrykowanym - SK	szt	1
1.2	Element	Oświetlenie boiska		
1.2.1	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20' kg, na fundamencie prefabrykowanym	szt	1
1.2.2	KNNR 5/726/10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50' mm2	szt	13
1.2.3	KNNR 5/1009/1 (1)	Montaż masztów i konsol sygnalizatorów ulicznych, konsole (1szt/kpl) na maszcie, fundament prefabrykowany	kpl	6
1.2.4	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15' kg	szt	6
1.2.5	KNNR 5/1003/4 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 12' m, przewody kabelkowe	kpl	6
1.2.6	KNNR 5/1008/5	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej	kpl	6
1.2.7	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	6
1.2.8	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	6
1.2.9		Inwentaryzacja - Kalkulacja własna	kpl.	1